

**РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.06.2009

г. Новосибирск

№ 1288

О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска

В соответствии со статьями 8, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки города Новосибирска (приложение 1).

2. Утвердить карту градостроительного зонирования территории города Новосибирска (приложение 2).

3. Утвердить карту границ территорий объектов культурного наследия (приложение 3).

4. Утвердить карту границ охранных и санитарно-защитных зон (приложение 4).

5. Утвердить карту границ водоохраных зон (приложение 5).

6. Утвердить карту границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (приложение 6).

7. Утвердить карту границ зон охраняемых объектов (приложение 7).

8. Признать утратившими силу:

решение городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241 «О Положении о застройке города Новосибирска»;

решение городского Совета Новосибирска от 26.05.2004 № 396 «О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска»;

решение городского Совета Новосибирска от 27.10.2004 № 483 «О протесте прокурора Новосибирской области от 18.10.2004 № 7-578-04 на отдельные нормы Положения о застройке города Новосибирска, утвержденного решением городского Совета от 09.04.2003 № 241 (в редакции решения городского Совета от 26.05.2004 № 396)»;

решение городского Совета Новосибирска от 01.02.2006 № 183 «О внесении изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением городского Совета от 09.04.2003 № 241 (в редакции решений городского Совета от 26.05.2004 № 396, от 27.10.2004 № 483)»;

решение городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 273 «О представлении заместителя прокурора Новосибирской области от 13.04.2006 № 7-18-250-06 об устранении нарушений земельного и градостроительного законодательства»;

решение городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 302 «О внесении изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением городского Совета от 09.04.2003 № 241(в редакции решений городского Совета от 26.05.2004 № 396, от 27.10.2004 № 483, от 01.02.2006 № 183)»;

решение городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 522 «Об отмене отдельных положений решения городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 302

«О внесении изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением городского Совета от 09.04.2003 № 241 (в редакции решений городского Совета от 26.05.2004 № 396, от 27.10.2004 № 483, от 01.02.2006 № 183)»;

решение Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 693 «Об утверждении Схемы зонирования территории города Новосибирска и внесении изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением городского Совета от 09.04.2003 № 241»;

решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1021 «О внесении изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241».

9. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.) и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Люлько А. Н.).

Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий

**ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели разработки Правил землепользования и застройки города Новосибирска

Правила землепользования и застройки города Новосибирска (далее – Правила) разрабатываются в целях:

- 1) создания условий для устойчивого развития территории города Новосибирска, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- 2) создания условий для планировки территории города Новосибирска;
- 3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- 4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 2. Порядок подготовки и утверждения проекта Правил

1. Порядок подготовки и утверждения проекта Правил устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане города Новосибирска, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

3. Правила утверждаются Советом депутатов города Новосибирска. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Статья 3. Компетенция Совета депутатов города Новосибирска в области землепользования и застройки

В компетенции Совета депутатов города Новосибирска в области землепользования и застройки находится:

1) утверждение Правил или направление проекта Правил мэру города Новосибирска на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту;

2) направление предложений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о внесении изменений в Правила в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории города Новосибирска;

3) внесение изменений в Правила в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании документации по планировке территории города Новосибирска (далее – документация по планировке территории), утвержденной мэром города Новосибирска;

4) установление порядка подготовки документации по планировке территории;

5) осуществление контроля за исполнением мэрией города Новосибирска полномочий в области землепользования и застройки;

6) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом города Новосибирска.

Статья 4. Полномочия мэра города Новосибирска в области землепользования и застройки

К полномочиям мэра города Новосибирска в области землепользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта Правил;

2) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещения указанного сообщения на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет»;

3) утверждение состава и порядка деятельности комиссии;

4) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту Правил, проекту о внесении изменений в Правила;

5) принятие решения о направлении проекта Правил в Совет депутатов города Новосибирска или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления;

6) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила при наличии оснований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

7) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направление копии такого решения заявителям;

8) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования) или об отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

10) принятие решения о подготовке документации по планировке территории;

11) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке территории;

12) принятие решения об утверждении документации по планировке территории или решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний;

13) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом города Новосибирска и нормативными правовыми решениями Совета депутатов города Новосибирска.

Статья 5. Полномочия мэрии города Новосибирска в области землепользования и застройки

К полномочиям мэрии города Новосибирска в области землепользования и застройки относятся:

1) осуществление проверки проекта Правил, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Новосибирска, Схеме территориального планирования Новосибирской области, схеме территориального планирования Российской Федерации;

2) направление в комиссию предложений о внесении изменений в Правила в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории города Новосибирска;

3) владение, пользование и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска;

4) разработка и реализация программ использования и охраны земель;

5) принятие решений о резервировании земель и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд;

6) подготовка документации по планировке территории в соответствии с дейс-

твующим законодательством;

7) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, нормативными правовыми решениями Совета депутатов города Новосибирска.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- 1) основные виды разрешенного использования;
- 2) условно разрешенные виды использования;
- 3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования осу-

ществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в соответствии со статьей 7 настоящих Правил.

Статья 7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, направляет в комиссию заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со статьей 14 настоящих Правил.

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их мэру города Новосибирска.

4. На основании рекомендаций, указанных в части 3 настоящей статьи, мэр города Новосибирска в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 8. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со статьей 15 настоящих Правил.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации мэру города Новосибирска.

6. Мэр города Новосибирска в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Статья 9. Назначение и виды документации по планировке территории

1. Назначение и виды документации по планировке территории устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории города Новосибирска, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

3. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной Гра-

достоительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

4. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.

5. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

6. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка:

проектов планировки без проектов межевания в их составе;

проектов планировки с проектами межевания в их составе;

проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков;

градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава проектов межевания).

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании Генерального плана города Новосибирска, Правил в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

8. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения мэра города Новосибирска, устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска, статьей 10 настоящих Правил.

Статья 10. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения мэра города Новосибирска

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается

мэром города Новосибирска по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в мэрию города Новосибирска свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

4. Мэрия города Новосибирска осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по результатам которой принимается соответствующее решение о направлении документации по планировке территории мэру города Новосибирска или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения мэра города Новосибирска, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии со статьей 16 настоящих Правил.

6. Мэрия города Новосибирска направляет мэру города Новосибирска подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

7. Мэр города Новосибирска с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в мэрию города Новосибирска на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

Статья 11. Градостроительные планы земельных участков, порядок их подготовки и утверждения

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным участкам.

2. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
- 1) границы земельного участка;
 - 2) границы зон действия публичных сервитутов;
 - 3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
 - 4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка;
 - 5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент);
 - 6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;
 - 7) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
 - 8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд.
3. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.
4. Порядок подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков на территории города Новосибирска устанавливается правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 12. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в порядке, определяемом нормативным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки должны выноситься:

- 1) проект Правил и проект о внесении изменений в Правила;

- 2) проекты планировки территории и проекты межевания территории;
 - 3) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования;
 - 4) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Решения о назначении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки принимает мэр города Новосибирска.

Статья 13. Публичные слушания по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила

1. Публичные слушания по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила проводятся комиссией в порядке, определяемом нормативным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила с участием жителей города Новосибирска проводятся в обязательном порядке.

3. При проведении публичных слушаний по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория города Новосибирска может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается Законом Новосибирской области исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения.

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил и проекта о внесении изменений в Правила комиссия в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил и проекта о внесении изменений в Правила, выступления представителей органов местного самоуправления города Новосибирска, разработчиков проекта Правил и проекта о внесении изменений в Правила на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

5. Участники публичных слушаний по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся проекта Правил и проекта о внесении изменений в Правила, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

7. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев

со дня опубликования такого проекта.

8. В случае, если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания о внесении изменений в Правила проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту Правил правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия мэром города Новосибирска решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в Правила.

Статья 14. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования определяется нормативным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-

ваются данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей города Новосибирска о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения по результатам слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования не может быть более одного месяца.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяется нормативным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей города Новосибирска о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения по результатам слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не может быть более одного месяца.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется нормативным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка про-

екта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

4. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в организационный комитет свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

6. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Новосибирска о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения по результатам слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 17. Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения мэром города Новосибирска вопроса о внесении изменений в Правила являются:

- 1) несоответствие Правил Генеральному плану города Новосибирска, возникшее в результате внесения в него изменений;
- 2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в комиссию направляются:

- 1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
- 2) органами исполнительной власти Новосибирской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
- 3) мэрией города Новосибирска, Советом депутатов города Новосибирска в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории города Новосибирска;
- 4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капи-

тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение мэру города Новосибирска.

5. Мэр города Новосибирска с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

6. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане города Новосибирска, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

7. Мэр города Новосибирска не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещение указанного сообщения на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению.

8. Мэрия города Новосибирска осуществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Новосибирска, Схеме территориального планирования Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации.

9. По результатам проверки, указанной в части 8 настоящей статьи, мэрия города Новосибирска направляет проект о внесении изменений в Правила мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 8 настоящей статьи, - в комиссию на доработку.

10. Мэр города Новосибирска при получении от мэрии города Новосибирска проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

11. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся комиссией в соответствии со статьей 13 настоящих Правил.

12. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект мэру города Новосибирска. Обязательными приложениями к про-

екту о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

13. Мэр города Новосибирска в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в части 12 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов города Новосибирска или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Статья 18. Порядок утверждения проекта о внесении изменений в Правила

1. Проект о внесении изменений в Правила утверждается Советом депутатов города Новосибирска. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

2. Совет депутатов города Новосибирска по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить проект о внесении изменений в Правила или направить проект о внесении изменений в Правила мэру города Новосибирска на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

3. Проект о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

ГЛАВА 7. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ И ИЗЪЯТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ВЫКУПА, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Статья 19. Резервирование земель для муниципальных нужд

1. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Резервирование земель допускается в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства для муниципальных нужд, а также в пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения муниципальных нужд территорий.

3. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется Правительством Российской Федерации.

4. Решение о резервировании земель для муниципальных нужд принимает мэрия города Новосибирска в соответствии с пунктом 5 статьи 5 настоящих Правил.

Статья 20. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд

1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд принимает мэрия города Новосибирска в соответствии с пунктом 5 статьи 5 настоящих Правил.

3. Порядок выкупа земельного участка для муниципальных нужд у его собственника, порядок определения выкупной цены земельного участка, выкупаемого для муниципальных нужд, порядок прекращения прав владения и пользования земельным участком при его изъятии для муниципальных нужд, права собственника земельного участка, подлежащего выкупу для муниципальных нужд, устанавливаются гражданским законодательством.

4. Изъятие земельных участков, в том числе путем их выкупа, для муниципальных нужд осуществляется после:

1) предоставления по желанию лиц, у которых изымаются, в том числе выкупаются, земельные участки, равноценных земельных участков;

2) возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий, строений, сооружений, находящихся на изымаемых земельных участках;

3) возмещения в соответствии со статьей 62 Земельного кодекса Российской Федерации в полном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды.

5. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков не позднее чем за один год до предстоящего изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков должны быть уведомлены об этом мэрией города Новосибирска.

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков до истечения года со дня получения уведомления допускается только с согласия собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков.

6. Расходы, понесенные собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков на осуществление застройки земельных участков зданиями капитального типа и проведение других мероприятий, существенно повышающих стоимость земли, после уведомления о предстоящем изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, возмещению не подлежат.

7. Собственнику земельного участка при изъятии его для муниципальных нужд должна быть также возмещена рыночная стоимость земельного участка, если ему не предоставлен бесплатно в собственность равноценный земельный участок.

РАЗДЕЛ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 21. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории города Новосибирска

На карте градостроительного зонирования территории города Новосибирска выделены следующие виды территориальных зон (в скобках приводится их кодовое обозначение):

- 1) зоны рекреационного назначения:
 - зона природная (Р-1);
 - зона озеленения (Р-2);
 - зона отдыха и оздоровления (Р-3);
- 2) общественно-деловые зоны:
 - зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
 - зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2);
 - зона объектов здравоохранения (ОД-3);
 - зона объектов спортивного назначения (ОД-4);
- 3) жилые зоны:
 - зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1);
 - зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
 - зона жилой застройки сезонного проживания (Ж-3);
- 4) производственные зоны:
 - зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1);
 - зона коммунальных и складских объектов (П-2);
- 5) зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
 - зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);
 - зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2);
 - зона улично-дорожной сети (ИТ-3);
 - зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
- 6) зоны специального назначения:
 - зона кладбищ и крематориев (С-1);
 - зона объектов санитарно-технического назначения (С-2);
 - зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3);
- 7) зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Статья 22. Зона природная (Р-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- 1) основные виды разрешенного использования:
 - городские леса;

ботанические сады, дендропарки;
парки культуры и отдыха;
питомники по выращиванию древесных и кустарниковых растений;
зеленые насаждения;
пруды, обводненные карьеры;
дорожно-тропиночная сеть, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки;

2) условно разрешенные виды использования:
конно-спортивные комплексы с конюшней до 50 голов;

3) вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
спортплощадки, игровые площадки;
площадки для отдыха;
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
площадки для выгула собак;
общественные уборные;
площадки для мусоросборников;
открытые площадки, предназначенные для стоянки легковых автомобилей, туристических автобусов;
объекты благоустройства, малые архитектурные формы, средства визуальной информации.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный максимальный размер земельного участка – 5000 га, предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 10 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 23. Зона озеленения (Р-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:
зеленые насаждения;

пруды, обводненные карьеры;
парки культуры и отдыха;
детские парки;
спортивные парки;
выставочные парки;
зоопарки;
ботанические сады, дендропарки;
сады городские;
питомники по выращиванию зеленых насаждений;
скверы;
бульвары;
набережные;
пляжи;
берегоукрепительные сооружения набережных, причалы, пристани, речные вокзалы;
склады оборудования и снаряжения, предназначенного для осуществления отдыха, спорта, туризма;
спортивные и игровые площадки, площадки для размещения аттракционов, летние театры и эстрады, танцевальные площадки;
площадки отдыха, беседки, видовые площадки;
роликодроммы;
монументы, памятники, объекты монументально-декоративного искусства;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, центральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные станции;
яхтклубы, лодочные станции общей площадью не более 1500 кв.м;
аквапарки общей площадью не более 5000 кв.м;
кафе, закусочные, бары, рестораны не более 50 посадочных мест;
здания и помещения для компьютерных игр общей площадью не более 1500 кв.м, интернет-кафе не более 50 посадочных мест;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного использования, установленные настоящим пунктом общей площадью не более 5000 кв.м;

2) условно разрешенные виды использования:
культовые объекты, мемориалы;
гостиницы;
спортивные арены с трибунами;
ледовые катки;
спортивные залы;
крытые теннисные корты;
спортивные сооружения для занятия настольными играми;

бассейны;
спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные комплексы и клубы, фитнес-клубы, тренажерные залы;

объекты метрополитена;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

пункты проката;

опорные пункты милиции;

общественные уборные;

пункты оказания первой медицинской помощи;

объекты пожарной охраны;

стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки с количеством парковочных мест не более 300 машино-мест, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

остановочные платформы и павильоны, посадочные площадки общественного транспорта;

пешеходные переходы надземные и подземные;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га, предельный максимальный размер земельного участка – 180 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 20 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Зона отдыха и оздоровления (Р-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

зеленые насаждения;

пруды, обводненные карьеры;

базы и дома отдыха;

пансионаты;
лыжные базы;
летние оздоровительные лагеря;
профилактории оздоровительного типа;
санатории;
курорты;
туристские центры и базы;
дома для престарелых и инвалидов, детские дома, дома ребенка;
гостиницы, кемпинги, мотели;
аквапарки;
кафе, столовые, закусочные, бары, рестораны;
открытые физкультурные, спортивные и оздоровительные плоскостные сооружения;
бани, сауны;
физкультурно-оздоровительные центры;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;
пункты проката спортивного инвентаря;
общественные уборные;
яхтклубы, лодочные станции;
склад оборудования и снаряжения, предназначенного для осуществления отдыха, спорта, туризма;
скверы, бульвары, набережные;
пляжи;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, центральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные станции;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

культурные объекты, мемориалы;
конно-спортивные комплексы с конюшней до 50 голов;
стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей до 300 машино-мест;
магазины общей площадью не более 1000 кв.м;
театры, кинотеатры, концертные залы, музеи;
выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны, клубы, дома культуры, центры общения и досуговых занятий;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

площадки для размещения аттракционов, киноплощадки, танцплощадки;
пункты оказания первой медицинской помощи;
спасательные станции;
кассы;
мусоросборники;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;
остановочные платформы и павильоны, посадочные площадки общественного транспорта;
пешеходные переходы, надземные и подземные.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га, предельный максимальный размер земельного участка – 50 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 30 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД - 1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

общественные здания административного назначения;

офисы, конторы и бизнес-центры;

банки;

биржи;

обменные пункты, их отделения и филиалы;

здания и помещения страховых компаний;

здания и помещения агентств недвижимости;

справочные бюро;

суды, службы судебных приставов, прокуратура, нотариальные конторы, юридические консультации;

дворцы бракосочетания, ЗАГСы, здания и помещения гражданских обрядов, бюро ритуальных услуг;

объекты и помещения отделов внутренних дел;

объекты социальной защиты;

здания и помещения общественных организаций;

объекты связи, почтовые отделения, междугородние переговорные пункты;

телевизионные центры и студии, радиостудии, киностудии;

здания и помещения редакций, издательств, центров по предоставлению полиграфических услуг, рекламных агентств;

здания и помещения проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций, конструкторских бюро;

мемориальные комплексы, памятники истории и культуры;

иностранные представительства и консульства;

здания и помещения туристических агентств, транспортных агентств;

культовые объекты, здания и помещения религиозных учреждений;

театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны, клубы, дома культуры, дома творческих союзов, центры общения и досуговых занятий;

пруды, обводненные карьеры;

аквапарки;

библиотеки, архивы, информационные центры;

объекты специализированных учреждений дополнительного образования, интернаты;

объекты школьного и дошкольного образования;

развлекательные комплексы, танцзалы, дискотеки;

ярмарки, выставочные центры и комплексы;

магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые комплексы, торговые центры;

открытые и крытые рынки;

оптовые рынки;

дома быта, ателье, мастерские и салоны бытовых услуг, косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты, фитнес центры, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны;

столовые, рестораны, кафе, закусочные, бары, кафетерии;

гостиницы, мотели;

центры обслуживания туристов;

объекты здравоохранения, в том числе, пункты оказания первой медицинской помощи, поликлиники, объекты общей врачебной практики;

спортивные залы, спортивные площадки, теннисные корты, бассейны;

яхтклубы, лодочные станции;

скверы, бульвары, набережные;

аптеки;

объекты пожарной охраны, пожарные депо;

здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских

служб;

общественные уборные;

объекты метрополитена;

объекты благоустройства территории, городского дизайна, средства визуальной информации;

стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей с вместимостью не более 500 машино-мест;

многоярусные автостоянки (подземные, надземные) для временного общедоступного хранения автомобилей;

объекты метрополитена;

минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, центральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные станции;

многоквартирные жилые дома со встроенными или встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, автостоянками;

общежития со встроенными или встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, автостоянками;

многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

автозаправочные станции;

газоавтозаправочные станции;

станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки;

индивидуальные жилые дома;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

помещения технического обслуживания: мастерские, ремонтные мастерские;

встроенные и встроено-пристроенные помещения в жилые дома и общежития, не запрещенные строительными нормами и правилами: магазины, кроме специализированных магазинов москательного-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки, рыбных магазинов, магазинов по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел, магазинов с наличием в них взрывопожарных веществ и материалов; парикмахерские (общей площадью до 300 кв. м); мастерские по ремонту часов (общей площадью до 300 кв. м); справочные бюро; предприятия общественного питания (кафе, закусочная, бар, кафетерий) с числом мест до 50 включительно и общей площадью до 250 кв. м; приемные пункты прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену; автоматические телефонные станции (общей площадью до 100 кв. м); помещения категорий В и Д для труда

инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ; внешкольные детские учреждения (центры творчества детей и юношества, центры детского и юношеского туризма, центры эстетического воспитания детей, детские школы искусств, художественные школы, центры технического творчества); библиотеки и информационные центры; музеи; выставочные залы; художественные салоны; дома культуры; специализированные центры по интересам; компьютерные клубы; спортивные, тренажерные залы; физкультурно-оздоровительные клубы; фитнес-клубы (центры); амбулатории, поликлиники, детские поликлиники, кабинеты семейного доктора, объекты общих врачебных практик, женские консультации, раздаточные пункты молочной кухни; аптеки; общественные организации; офисы, конторы; проектные и конструкторские организации; творческие мастерские (архитектурные, художественные, скульптурные, народных промыслов); отделения банков; нотариальные конторы, юридические консультации; туристические агентства; рекламные агентства; агентства недвижимости; отделения связи, почтовые отделения, переговорочные пункты, помещения жилищно-эксплуатационных организаций;

остановочные платформы городского общественного транспорта;

коммунальные объекты и объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

объекты благоустройства территории, городского дизайна, средства визуальной информации.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 150 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с землепользователем соседнего земельного участка и соблюдения технических регламентов;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 50 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 70 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов).

Для многоквартирных жилых домов максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40 % (с учетом эксплуатируемой кровли подземных объектов).

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 26. Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

научный городок;

здания и помещения проектных, изыскательных организаций, конструкторских бюро;

вычислительные центры;

библиотеки, архивы, информационные центры, компьютерные центры;

научные и опытные станции;

ботанические сады;

метеостанции;

общественные здания административного назначения;

магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;

рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары, кафетерии;

аптеки;

здания и комплексы зданий профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования;

научно-исследовательские учреждения;

учебно-лабораторные, научно-лабораторные, производственно-лабораторные корпуса, учебно-производственные мастерские;

объекты специализированных учреждений дополнительного образования и повышения квалификации, интернаты;

минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, центральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные станции;

многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков, объектов капитального строительства:

офисы, конторы, торговые центры;

станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

общежития;

жилые дома, предназначенные для проживания работников и студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, работников научно-исследовательских учреждений;

детские дошкольные учреждения;

спортивные залы, спортивные площадки, стадионы, теннисные корты, бассей-

ны;

клубы, центры общения и досуговых занятий;

выставочные залы, музеи;

пункты оказания первой медицинской помощи, поликлиники;

опорные пункты охраны правопорядка;

здания и помещения отделений связи, почтовых отделений;

приемные пункты прачечных, химчисток, парикмахерские;

объекты социального и коммунально-бытового назначения, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан;

культовые объекты;

парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей с вместимостью не более 300 машино-мест для обслуживания данной зоны;

объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации.

хозяйственные участки и иные объекты, связанные с обеспечением научной и учебной деятельности;

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 2000 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Зона объектов здравоохранения (ОД-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1) основные виды разрешенного использования:

больницы;
лечебные стационары;
диспансеры;
родильные дома;
госпитали общего типа;
станции скорой медицинской помощи;
пункты оказания первой медицинской помощи;
клиники;
аптеки;
объекты учреждений социальной защиты;
реабилитационные медицинские центры;
поликлиники общего типа;
центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
женские консультации;
молочные кухни;
объекты судмедэкспертизы;
поталого-анатомическое бюро, морги;
медико-санитарная часть;
детские поликлиники;
профилактории, санатории;
бульвары, скверы, элементы озеленения;
пруды, обводненные карьеры;
дезинфекционные станции;
амбулатории;
центры и пункты переливания крови;
специализированные медицинские центры;
стоматологические поликлиники, консультативно-диагностические поликлиники,
психотерапевтические поликлиники, физиотерапевтические поликлиники;
научно-исследовательские, учебные и лабораторные корпуса медицинского назначения;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, центральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные станции;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
специализированные магазины медицинской техники;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
столовые, пищеблоки;
специализированные дома-интернаты для больных, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении;

интернаты и жилые дома для престарелых и инвалидов;
дома ветеранов;
спортивные залы, бассейны, спортивные площадки;
здания и помещения отделений связи, почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;
детские игровые площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки;
парки, скверы, бульвары;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;
культовые объекты.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 50,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 28. Зона объектов спортивного назначения (ОД-4)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основной вид разрешенного использования:
стадионы открытые и крытые общегородского значения с комплексом зданий, строений, сооружений площадок и устройств спортивного назначения;
универсальные спортивно-зрелищные залы или комплексы (с трибунами);
манеж футбольный;
манеж легкоатлетический;
ледовые дворцы;

спортивные арены (с трибунами), ледовые катки;
спортивные залы, спортивные площадки, теннисные корты;
спортивные сооружения для занятий настольными играми;
спортивно-технические и развлекательные комплексы;
аквапарки, плавательные бассейны;
гольфклубы;
аэроклубы, автошколы;
стрельбище, тир;ы;
велотреки, мотодромы, картингдромы, автодромы;
роликодромы;
спортивно-оздоровительные комплексы;
ипподромы;
конно-спортивные клубы, базы;
спортивные школы, спортивные клубы, интернаты;
фитнес-клубы, тренажерные залы;
физкультурно-спортивные клубы;
физкультурно-оздоровительные клубы;
яхтклубы, лодочные станции;
бульвары, скверы, набережные;
кафе, столовые, закусочные, бары, рестораны;
аптеки;
гостиницы;
бани, сауны;
пункты проката спортивного инвентаря;
общественные уборные;
парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры,
средства визуальной информации;
объекты метрополитена;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, центральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные станции;
пруды, обводненные карьеры;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков, объектов капитального строительства:

магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, специализированные магазины по продаже и прокату спортивных товаров и инвентаря;
станции технического обслуживания автомобилей;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

пункты оказания первой медицинской помощи;

опорные пункты охраны правопорядка;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей с вместимостью не более 500 машино-мест;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 120,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений -16 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов).

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 29. Зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1) основные виды разрешенного использования:

многоквартирные средне- и многоэтажные жилые дома (секционный, галерейного, коридорного типов), в том числе со встроенными или встроено-пристроенными: помещениями общественного назначения, помещениями общественного назначения и автостоянками, автостоянками;

многоквартирные блокированные жилые дома (без приквартирных участков), в том числе со встроенными или встроено-пристроенными автостоянками;

общежития, в том числе со встроенными или встроено-пристроенными: помещениями общественного назначения, помещениями общественного назначения и автостоянками;

детские сады, детские ясли, детские ясли-сады, центры развития ребенка;

начальные школы, общеобразовательные школы, школы с углубленным изучением предметов, лицеи, гимназии, кадетские школы, вечерние школы, общеобразовательные школы-интернаты, специальные школы;

профессиональные училища, техникумы;

центры, дворцы творчества детей и юношества, центры детского и юношеского туризма, центры эстетического воспитания детей, детские экологические центры, станции юных натуралистов, детские школы искусств, художественные школы, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы, центры технического творчества;

пункты оказания первой медицинской помощи, поликлиники общего типа, детские поликлиники, стоматологические поликлиники, психотерапевтические поликлиники, физиотерапевтические поликлиники, амбулатории, кабинет семейного доктора, объекты общей врачебной практики;

аптеки;

молочные кухни, раздаточные пункты молочных кухонь;

женские консультации;

пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, ювелирные мастерские, приемные пункты прачечных, химчисток, парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ломбарды, пункты проката, пункты приема вторсырья;

нотариальные конторы, юридические консультации;

отделения и пункты почтовой связи, телеграфной связи, переговорные пункты; справочные бюро;

библиотеки, информационные центры, компьютерные центры, интернет-кафе; спортивные залы, физкультурно-оздоровительные клубы, фитнес клубы, бассейны;

спортивные сооружения для занятий настольными играми;

кафе, рестораны, столовые, закусовые, бары, кафетерии;

магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые комплексы микрорайонного значения;

магазины-кулинарии, магазины-пекарни;

дворцы и дома культуры, кинотеатры, клубы по интересам, центры общения и досуговых занятий;

детские площадки, площадки для отдыха, занятий физкультурой с элементами озеленения;

площадки для выгула собак;

подземные коллективные овощехранилища;

объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;

здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб;

стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей с вместимос-

тью не более 300 машино-мест;

общественные уборные;

объекты метрополитена;

объекты отделов и служб внутренних дел, участковые пункты милиции;

минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, центральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные станции;

пруды, обводненные карьеры;

скверы, бульвары, набережные;

многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования:

многоквартирные малоэтажные жилые дома (секционного, галерейного, коридорного типов), в том числе со встроено-пристроенными: помещениями общественного назначения, помещениями общественного назначения и автостоянками, автостоянками;

дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские дома;

культовые объекты;

общественные здания административного назначения;

бани, сауны;

общественные уборные;

здания филиалов и отделения банков и страховых компаний;

гостиницы;

станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомобильные мойки;

индивидуальные жилые дома;

3) вспомогательные виды разрешенного использования:

хозяйственные площадки;

встроенные и встроено-пристроенные помещения в жилые дома и общежития, не запрещенные строительными нормами и правилами: магазины, кроме специализированных магазинов москательных-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки, рыбных магазинов, магазинов по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел, магазинов с наличием в них взрывопожарных веществ и материалов; парикмахерские (общей площадью до 300 кв. м); мастерские по ремонту часов (общей площадью до 300 кв. м); справочные бюро; предприятия общественного питания (кафе, закусочная, бар, кафетерий) с числом мест до 50 включительно и общей площадью до 250 кв. м; приемные пункты прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену; автоматические телефонные станции (общей площадью до 100 кв. м); помещения категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ; внешкольные детские учреждения (центры творчества детей и юношества, центры детского и юношеского туриз-

ма, центры эстетического воспитания детей, детские школы искусств, художественные школы, центры технического творчества); библиотеки и информационные центры; музеи; выставочные залы; художественные салоны; дома культуры; специализированные центры по интересам; компьютерные клубы; спортивные, тренажерные залы; физкультурно-оздоровительные клубы; фитнес-клубы (центры); амбулатории, поликлиники, детские поликлиники, кабинеты семейного доктора, объекты общих врачебных практик, женские консультации, раздаточные пункты молочной кухни; аптеки; общественные организации; офисы, конторы; проектные и конструкторские организации; творческие мастерские (архитектурные, художественные, скульптурные, народных промыслов); отделения банков; нотариальные конторы, юридические консультации; туристические агентства; рекламные агентства; агентства недвижимости; отделения связи, почтовые отделения, переговорочные пункты, помещения жилищно-эксплуатационных организаций;

пристроенные, встроенные многоуровневые автостоянки для временного и постоянного хранения автотранспорта;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

ограждения вдоль улиц, ограждения между земельными участками, прилегающими к жилым домам и иным разрешенным объектам.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 80,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 50 этажей;

минимальное количество этажей многоквартирных среднеэтажных жилых зданий – 5 этажей;

минимальное количество этажей блокированных жилых домов – 2 этажа, максимальное количество этажей блокированных жилых домов – 4 этажа;

минимальное количество этажей малоэтажных жилых домов – 2 этажа, максимальное количество этажей малоэтажных жилых домов – 4 этажа;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов).

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками;

многоквартирные блокированные жилые дома, в том числе со встроенными или встроенно-пристроенными автостоянками с придомовыми земельными участками;

многоквартирные малоэтажные жилые дома (секционного, галерейного, коридорного типов), в том числе со встроенными или встроенно-пристроенными: помещениями общественного назначения, помещениями общественного назначения и автостоянками, автостоянками;

отдельно стоящие, пристроенные хозяйственные постройки на прилегающих к жилым домам земельных участках;

индивидуальные и коллективные овощехранилища;

детские сады, детские ясли, детские ясли-сады, начальные школы, общеобразовательные школы;

пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, прачечные, химчистки, парикмахерские;

здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб;

отделения и пункты почтовой связи, телеграфной связи, переговорные пункты;

амбулатории, поликлиники общего типа, объекты общей врачебной практики, кабинеты семейного доктора;

здания физкультурно-оздоровительных клубов и фитнес-центров;

кафе, столовые, закусочные, бары, рестораны;

магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые комплексы микрорайонного значения;

аптеки;

клубы по интересам, центры общения и досуговых занятий;

пруды, обводненные карьеры;

скверы, бульвары, набережные;

теннисные корты, бассейны, бани, сауны;

детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой;

хозяйственные площадки;

площадки для выгула собак;

объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;

минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, центральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-

фонные станции;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские дома;

культовые объекты;

станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки;

3) вспомогательные виды разрешенного использования:

открытые площадки для временной стоянки легковых автомобилей;

встроенные, встроено-пристроенные, пристроенные к жилым домам и отдельно стоящие на индивидуальных земельных участках гаражи для постоянного хранения автотранспорта;

хозяйственные строения на прилегающих к жилым зданиям участках;

стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

ограждения вдоль улиц, сквозные ограждения между прилегающими к жилым домам земельными участками;

встроенные и встроено-пристроенные помещения в многоквартирные, малоэтажные жилые дома, не запрещенные строительными нормами и правилами и не оказывающие вредное воздействие на человека, не нарушающие гигиенические нормативы: магазины, кроме специализированных магазинов москательнo-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки, рыбных магазинов, магазинов по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел, магазинов с наличием в них взрывопожарных веществ и материалов; парикмахерские (общей площадью до 300 кв. м); мастерские по ремонту часов (общей площадью до 300 кв. м); справочные бюро; предприятия общественного питания (кафе, закусочная, бар, кафетерий) с числом мест до 50 включительно и общей площадью до 250 кв. м; приемные пункты прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену; автоматические телефонные станции (общей площадью до 100 кв. м); помещения категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ; внешкольные детские учреждения (центры творчества детей и юношества, центры детского и юношеского туризма, центры эстетического воспитания детей, детские школы искусств, художественные школы, центры технического творчества); библиотеки и информационные центры; музеи; выставочные залы; художественные салоны; дома культуры; специализированные центры по интересам; компьютерные клубы; спортивные, тренажерные залы; физкультурно-оздоровительные клубы; фитнес-клубы (центры); амбулатория, поликлиники, детские поликлиники, кабинеты семейного доктора, объекты общих врачебных практик, женские консультации, раздаточные пункты молочной кухни; аптеки; об-

ществленные организации; офисы, конторы; проектные и конструкторские организации; творческие мастерские (архитектурные, художественные, скульптурные, народных промыслов); отделения банков; нотариальные конторы, юридические консультации; туристические агентства; рекламные агентства; агентства недвижимости; отделения связи, почтовые отделения, переговорочные пункты, помещения жилищно-эксплуатационных организаций.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) для многоквартирного жилого дома:

предельный минимальный размеры земельного участка – 0,045 га, предельный максимальный размер земельного участка – 0,1 га;

для двухквартирного жилого дома:

предельный минимальный размер земельного участка – 0,09 га, предельный максимальный размер земельного участка – 0,12 га;

для блокированного жилого дома:

предельный минимальный размер земельного участка принимается из расчета – 0,012 га на одну квартиру, предельный максимальный размер земельного участка принимается из расчета – 0,045 га на одну квартиру;

для иных объектов:

предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га, предельный максимальный размер земельного участка – 80 га;

максимальный размер земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства – 0,1 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

До хозяйственных построек и сооружений на земельных участках многоквартирных и двухквартирных жилых домов минимальный отступ от границ соседних земельных участков, за пределами которых запрещено строительство – 1 м.

Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов):

для одно и двухквартирных жилых домов – 30 %;

для блокированных жилых домов – 50 %;

для иных объектов – 40 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 31. Зона жилой застройки сезонного проживания (Ж-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

жилые дома на дачных земельных участках;

пруды, обводненные карьеры;

2) условно разрешенные виды использования:

кафе, закусочные, бары;

магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;

аптеки;

станции технического обслуживания, автомойки, шиномонтажные мастерские;

индивидуальные жилые дома;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

хозяйственные строения и сооружения;

встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные и отдельно стоящие гаражи на дачных земельных участках;

открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

спортивные площадки, площадки отдыха;

хозяйственные площадки;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;

сплошные или сквозные ограждения вдоль улиц, сквозные ограждения между земельными участками.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) для дачных земельных участков:

предельный минимальный размер земельного участка – 0,04 га; предельный максимальный размер земельного участка – 0,12 га;

для иных земельных участков:

предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га; предельный максимальный размер земельного участка – 80,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий и сооружений – 3 м. До хозяйственных построек и сооружений на земельных участках многоквартирных и двухквартирных жилых домов минимальный отступ от границ соседних земельных участков, за пределами которых запрещено строительство – 1 м.

Минимальный отступ не устанавливается в случае согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4

этажа;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть построена, ко всей площади земельного участка – 30 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 32. Зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

промышленные объекты и производства I - V класса опасности, являющиеся источниками воздействия на окружающую среду;

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полуфабрикатов для фармацевтических предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды (не допускается в санитарно-защитных зонах и на территориях других отраслей промышленности);

производственные базы;

склады различного профиля;

объекты транспорта, в том числе железнодорожные пути, площадки погрузки и разгрузки;

объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;

объекты энергетики;

мемориальные комплексы, культовые объекты;

водопроводные сооружения для подготовки и хранения питьевой воды (для предприятий пищевой промышленности);

пожарные депо, объекты пожарной охраны;

бани, прачечные;

магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;

кафе, столовые, рестораны, бары, закусочные, буфеты;

общественные здания административного назначения;

стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

автосалоны, автокомплексы, здания по продаже и обслуживанию автомобилей;

автошколы;

станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские,

автомойки;

минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, центральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные станции;

бульвары, скверы;

автозаправочные станции;

газозаправочные станции;

многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования:

общежития;

гостиницы, мотели;

профессиональные училища, техникумы;

центры повышения квалификации;

отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

поликлиники;

спортивно-оздоровительные сооружения;

индивидуальные жилые дома;

3) вспомогательные виды разрешенного использования:

административно-бытовые здания и помещения, здания управлений;

медицинские пункты;

объекты технического обеспечения предприятий;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения;

санитарно-технические сооружения;

объекты транспорта, в том числе железнодорожные пути, площадки погрузки и разгрузки;

объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;

питомники растений для озеленения промышленных площадок и санитарно-защитных зон;

конструкторские бюро, научно-исследовательские лаборатории;

аптеки;

опорные пункты охраны порядка;

объекты оптовой и розничной торговли при предприятиях;

объекты энергетики.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 350,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 6 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 70 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Зона коммунальных и складских объектов (П-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- 1) основные виды разрешенного использования:
 - логистические комплексы;
 - оптовые базы и склады различного профиля;
 - производственные базы;
 - овощебазы;
 - коллективные овощехранилища;
 - автотранспортные предприятия;
 - производственные предприятия IV – V класса по санитарной классификации;
 - объекты транспорта, в том числе железнодорожные пути, площадки погрузки и разгрузки;
 - предприятия и рынки оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли;
 - кафе, столовые, закусочные, буфеты;
 - объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;
 - стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;
 - автосалоны, автокомплексы, здания по продаже и обслуживанию автомобилей;
 - автошколы;
 - станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки;
 - автозаправочные станции, автомобильные газозаправочные станции;
 - пожарные депо, объекты пожарной охраны;
 - минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, центральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные станции;
 - предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
 - отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
 - аптеки;
 - ветеринарные лечебницы, ветеринарные приемные пункты;

кинологические центры;
опорные пункты охраны порядка;
бульвары, скверы;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
специализированные рынки строительных материалов, авторынки;
общественные здания административного назначения;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования:

гостиницы, мотели;
спортивно-оздоровительные сооружения и площадки отдыха;
поликлиники для работников предприятий;
индивидуальные жилые дома;

3) вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты технического обеспечения предприятий;
административно-бытовые здания и помещения, здания управлений;
здания и помещения проектных, научно-исследовательских, конструкторских и изыскательских организаций, производственно-лабораторные корпуса;
объекты коммунального назначения и инженерно-технического обеспечения.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 210,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 6 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 70 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 34. Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

железнодорожные пути, опоры путепроводов, автотранспортные переезды, виадуки, светофорные объекты, дорожные знаки;
железнодорожные вокзалы, пассажирские станции, железнодорожные станции,

сортировочные станции, грузовые станции, платформы;
железнодорожные депо;
производственные объекты и сооружения железнодорожного транспорта;
сооружения для хранения и технического обслуживания подвижных составов;
прирельсовые склады (кроме складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов);

погрузочно-разгрузочные площадки, связанные с обслуживанием объектов железнодорожного транспорта;

объекты почты, отделения связи, переговорные пункты;

кафе, рестораны, закусочные, буфеты;

общественные туалеты;

объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;

мемориальные комплексы, музеи железнодорожного транспорта;

элементы озеленения;

2) вспомогательные виды разрешенного использования:

магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;

гостиницы;

стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

объекты охраны общественного порядка;

административно-бытовые здания и помещения;

аварийно-диспетчерские службы;

объекты связи;

объекты пожарной охраны;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения;

ограждения;

защитные инженерные сооружения;

санитарно-защитные зеленые насаждения;

культовые объекты;

объекты, связанные с объектами, расположенными в зоне коммуникационного коридора железной дороги, а также с их обслуживанием;

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития надземных и подземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 300,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16

этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 35. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:
аэродромы, аэропорты, аэровокзалы, вертодромы, вертолетные площадки;
радарные станции, диспетчерские пункты, ангары для хранения;
автовокзалы, автостанции;
станции метрополитена;
метродепо;
инженерные корпуса и иные объекты, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры, связанные с объектами метрополитена, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития надземных и подземных строений, сооружений, устройств, линий, сетей и других объектов метрополитена;
речные порты, вокзалы, пристани, шлюзы;
причалы и стоянки водного транспорта;
перегрузочные склады;
автобусные, троллейбусные, трамвайные парки, таксомоторные парки;
парки грузового автомобильного транспорта, спецтранспорта;
трансагенства, кассы;
площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
таможенные терминалы;
объекты управления, сооружения постов правоохранительных органов;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;
административно-бытовые здания и помещения;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
станции технического обслуживания, шиномонтажные мастерские, автомойки;
автозаправочные станции;
газозаправочные станции;
гостиницы, мотели;
пункты оказания медицинской помощи;

общественные туалеты;
кафе, закусочные, бары, кафетерии;
объекты почты, связи, переговорные пункты;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения;
мемориальные комплексы, культовые объекты;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;
автошколы;
площадки для разворота и отстоя транспортных средств в начальных и конечных пунктах маршрута транспортных средств;
остановочные павильоны, посадочные площадки общественного транспорта;
пешеходные переходы, надземные и подземные;
пункты технического обслуживания и заправки воздушных судов;
ремонтно-механические мастерские;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования:
объекты образовательных учреждений среднего профессионального и профессионального образования для работников предприятий;
общезития;
поликлиники;
индивидуальные жилые дома.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 250,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 36. Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

земляные полотна с проезжей частью, обочинами, тротуарами, велосипедными дорожками, системой водоотвода и другими техническими элементами улиц и дорог;

дорожно-транспортные сооружения (развязки, мосты, эстакады, путепроводы, тоннели);

конструктивные элементы дорожно-транспортных сооружений (опоры путепроводов, лестничные и пандусные сходы надземных пешеходных переходов, подземные пешеходные переходы);

трамвайные пути и их конструктивные элементы;

объекты метрополитена;

остановочные площадки, расширения дороги, дублирующие участки дорог;

защитные сооружения;

пешеходные площади и площадки;

резервные полосы для расширения проезжей части улиц, дорог, тротуаров, и прокладки инженерных коммуникаций;

пешеходные переходы надземные и подземные;

бульвары, озелененная территория общего пользования;

посадочные площадки общественного транспорта, остановочные площадки и павильоны;

площадки для разворота и отстоя транспортных средств в начальных и конечных пунктах маршрута транспортных средств;

открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

подземные стоянки для автомобилей;

сооружения постов ГИБДД;

контрольно-пропускные пункты;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения;

объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;

общественные уборные;

2) условно разрешенные виды использования:

автозаправочные станции, автомобильные газозаправочные станции;

объекты автомобильного и дорожного сервиса;

индивидуальные жилые дома;

3) вспомогательные виды использования:

объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов автомобильного транспорта;

площадки для отстоя транспорта, разворотные площадки, диспетчерские пункты.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 100,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 10 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 37. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

теплоэлектроцентрали, районные котельные;

производственно-технологический комплекс - гидроэлектростанция;

золошлакоотвалы;

понижительные насосные станции, центральные тепловые пункты, электроподстанции, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции;

водозаборные сооружения;

водопроводные очистные сооружения;

насосные станции;

очистные канализационные сооружения, в том числе: станции аэрации, канализационные насосные станции;

очистные сооружения ливневых стоков, в том числе: насосные станции, горизонтальные или вертикальные отстойники, сооружения водоочистки, пруды дополнительного отстаивания и другие;

метеостанции;

пожарные депо;

бани, прачечные;

магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;

кафе, столовые, закусочные, буфеты;

общественные здания административного назначения;

гаражи, автотранспортные предприятия;

стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

2) вспомогательные виды разрешенного использования:

объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития надземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств, сетей и других объектов инженерной инфраструктуры;

складские объекты;

административно-бытовые здания и помещения, здания управлений, научно-исследовательские лаборатории, конструкторские бюро;

объекты коммунально-бытового назначения для обслуживания персонала;

медицинские пункты;

складские здания и помещения;

сооружения для хранения и технического обслуживания энергетического оборудования;

объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;

питомники растений для озеленения промышленных площадок и санитарно-защитных зон;

санитарно-защитные зеленые насаждения;

ограждения.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га, предельный максимальный размер земельного участка – 210,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 6 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 70 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 38. Зона кладбищ и крематориев (С-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

кладбища, стены скорби, крематории;

мемориалы;

культовые объекты;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

автостоянки (всех типов) для постоянного хранения автотранспорта;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

производственные, хозяйственные и административно-бытовые объекты, связанные с функционированием кладбищ, стен скорби, крематориев, в том числе мастер-

ские по производству похоронных принадлежностей;
памятники;
объекты похоронного обслуживания, дома траурных обрядов;
локальные очистные сооружения;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с объектами, расположенными в данной территориальной зоне;
пункты оказания медицинской помощи;
общественные уборные;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;
магазины по продаже ритуальных принадлежностей;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;
ограждения.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,02 га, предельный максимальный размер земельного участка – 40,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 70 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 39. Зона объектов санитарно-технического назначения (С-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:
мусороперерабатывающие и мусоросжигающие заводы;
скотомогильники (биотермические ямы);
полигоны для твердых бытовых отходов;
свалки;
объекты размещения отходов производства и потребления;
снегоотвалы;

2) вспомогательные виды разрешенного использования:
производственные, административно-бытовые, вспомогательные здания и со-

оружения для обеспечения деятельности объектов, расположенных в зоне санитарно-технического назначения (сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов, склады хранения дезинфицирующих средств);

стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

локальные очистные сооружения, в том числе для очистки поверхностного стока и дренажных вод;

коммунальные объекты и объекты инженерно-технического назначения связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

объекты благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,06 га, предельный максимальный размер земельного участка – 50,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 70 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 40. Зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

здания и сооружения предприятий, учреждений и организаций федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности и космической деятельности, в том числе воинские части и закрытые военные городки, полигоны, военкоматы, штабы, узлы связи;

объекты образовательных учреждений, реализующих военные профессиональные образовательные программы;

аэродромы, в том числе взлетно-посадочные полосы, объекты хранения летательных аппаратов и технических средств, административные и технические службы аэродрома, другие сооружения, связанные с эксплуатацией аэродрома;

сооружения, связанные с обслуживанием технологических процессов режимных объектов связи;

места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;
исправительно-трудовые учреждения, тюрьмы;
учреждения и органы, исполняющие наказание;

2) условно разрешенные виды использования:
жилые дома для служащих (военные городки);
общеобразовательные школы, начальная школы;
детские сады, детские ясли, детские сады-ясли;
отделения связи, почтовые отделения, переговорные пункты;
ателье пошивочное, мастерские по ремонту бытовой техники, мастерские по ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, фотоателье, парикмахерские, бани;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- казармы;
- поликлиники, амбулатории, госпитали;
- аптеки;
- кафе, столовые, закусочные;
- магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
- промышленные объекты, связанные с обеспечением деятельности объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
- склады, гаражи служебного назначения;
- стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;
- производственные объекты;
- теплицы, оранжереи, парники, сады, огороды;
- стадионы, спортивные, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки;
- объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации;
- музеи;
- мемориалы;
- культовые объекты;
- коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обеспечением объектов, расположенных в данной территориальной зоне.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 260,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений 25 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 41. Зона сельскохозяйственного использования (СХ)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:

цветочно-оранжерейные хозяйства;
теплично-парниковые сооружения, питомники, дендрарии для выращивания селеккции и воспроизводства садовых и огородных культур, декоративных и лекарственных растений;

свинокомплексы;

территория общего пользования садового товарищества;

пруды, обводненные карьеры;

2) условно разрешенные виды использования:

кафе, закулочные, буфеты;

магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;

пункты оказания первой медицинской помощи;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

административно-бытовые здания и помещения, столовые;

хозяйственные строения на земельном участке, используемом для ведения садоводства, огородничества;

отдельно стоящие, встроено-пристроенные к строениям, сооружениям сельскохозяйственного назначения и хозяйственным постройкам на садовых (огороднических) участках автостоянки для временного хранения автотранспорта;

сооружения для хранения и технического обслуживания сельхозтехники;

пункты приема и заготовки сельскохозяйственной продукции;

индивидуальные и коллективные овощехранилища;

водозаборы локального пользования;

противопожарные объекты;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

помещения для охраны садов и огородов;

пасека на земельном участке, используемом для ведения садоводства, огородничества;

площадка для стоянки автомобилей на территории общего пользования садоводческого объединения;

площадки для мусоросборников;

здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;

объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры,

средства визуальной информации;
ограждения.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) для садового и огородного земельного участка:

предельный минимальный размер земельного участка – 0,04 га, предельный максимальный размер земельного участка – 0,12 га;

для иных объектов:

предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный максимальный размер земельного участка – 250,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. До хозяйственных построек и сооружений на садовых и огородных земельных участках минимальный отступ от границ соседних земельных участков, за пределами которых запрещено строительство – 1 м.

Минимальный отступ не устанавливается в случае согласования с соседним землепользователем и блокировки хозяйственных построек и сооружений на соседних земельных участках (при условии соблюдения технических регламентов);

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

4) максимальный процент застройки в границах садового и огородного земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 30 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2009

№ 290

Об утверждении Типового положения об отделе земельных и имущественных отношений администрации района города Новосибирска

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Новосибирска, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Типовое положение об отделе земельных и имущественных отношений администрации района города Новосибирска (приложение).

2. Главам администраций районов города Новосибирска до 01.08.2009 привести в соответствие с Типовым положением об отделе земельных и имущественных отношений администрации района города Новосибирска положения об отделах земельных и имущественных отношений администраций районов города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэра от 26.11.2003 № 2480 «Об утверждении Типового положения об отделе земельных и имущественных отношений администрации района города Новосибирска».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе земельных и имущественных отношений
администрации района города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение об отделе земельных и имущественных отношений администрации района города Новосибирска (далее по тексту – Положение) определяет правовой статус, задачи, функции, права и организацию работы отдела земельных и имущественных отношений администрации района города Новосибирска (далее по тексту – отдел).

1.2. Отдел является структурным подразделением администрации района города Новосибирска, находится в подчинении заместителя главы администрации района города Новосибирска в соответствии со структурой администрации района города Новосибирска. Координацию деятельности, методическое и оперативное руководство работой отдела осуществляет начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и настоящим Положением.

2. Основные задачи отдела

2.1. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности города Новосибирска (за исключением жилищного фонда) и расположенного на территории района города Новосибирска, а также расположенных на территории района города Новосибирска земельных участков, находящихся в собственности города Новосибирска, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее по тексту – муниципальное имущество).

2.2. Контроль исполнения условий договоров аренды муниципального имущества, в том числе за полнотой и своевременностью поступления платежей, и договоров безвозмездного пользования объектом недвижимости.

2.3. Организация взаимодействия с налоговыми органами по вопросам своевременной и полной оплаты земельного налога на территории города Новосибирска.

3. Основные функции отдела

3.1. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества и соблюдением порядка проведения реконструкции и перепланировки муниципального имущества при участии департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

3.2. Осуществление мероприятий по муниципальному земельному контролю в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.3. Проведение проверок:

соблюдения условий договоров аренды муниципального имущества, в том числе договоров аренды земельных участков для размещения временных объектов и договоров безвозмездного пользования объектом недвижимости;

использования переданного в оперативное управление муниципального имущества.

3.4. Выявление бесхозного и муниципального неиспользуемого имущества.

3.5. Выявление и учет самовольно возведенных объектов на территории района города Новосибирска.

3.6. Ежемесячное представление в департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска информации об освободившемся и освобождаемом муниципальном имуществе, о выявленных нарушениях, связанных с арендой, безвозмездным использованием муниципальным имуществом и о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

3.7. Планирование и анализ использования муниципального имущества.

3.8. Участие в подготовке проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

3.9. Принятие мер по ликвидации задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, а также по прекращению договоров аренды муниципального имущества, в том числе:

подготовка уведомлений о необходимости исполнения арендаторами условий договоров аренды муниципального имущества;

участие в подготовке исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате, расторжении договоров аренды и освобождении муниципального имущества, в том числе земельных участков, предоставленных для размещения временных объектов.

3.10. Предоставление заместителю главы администрации района города Новосибирска отчетов о результатах деятельности отдела по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

3.11. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию отдела, принятие по ним необходимых мер.

3.12. Взаимодействие с управлением муниципального имущества мэрии города Новосибирска и комитетом по земельным ресурсам и землеустройству мэрии города Новосибирска при подготовке, заключении и исполнении договоров аренды муниципального имущества, со службами судебных приставов по вопросам исполнения судебных решений о взыскании задолженности по арендной плате, расторжении договоров аренды, освобождении муниципального имущества, а также с иными государственными органами, структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

4. Права отдела

4.1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений мэрии города Но-

Новосибирска, в том числе администраций районов города Новосибирска, юридических и физических лиц документы и информацию, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач и функций.

4.2. Вносить главе администрации района города Новосибирска и начальнику департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предложения по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

4.3. Использовать в своей деятельности имеющийся в администрации района города Новосибирска служебный транспорт, системы связи, системы копирования, базы данных, компьютерную и оргтехнику.

5. Организация работы отдела

5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от замещаемой должности приказом администрации района города Новосибирска.

5.2. Начальник отдела:

осуществляет руководство отделом, планирует его работу, обеспечивает выполнение настоящего Положения и несет персональную ответственность за деятельность отдела;

обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работниками отдела;

вносит на рассмотрение главы администрации района города Новосибирска предложения о поощрении работников отдела либо применении мер дисциплинарного воздействия;

обеспечивает повышение квалификации работников отдела;

участвует в совещаниях, проводимых должностными лицами администрации района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности отдела.

5.3. Работники отдела осуществляют свои обязанности на основании должностных инструкций, утверждаемых главой администрации района города Новосибирска.

5.4. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности приказом администрации района города Новосибирска.

5.5. Штатная численность отдела определяется штатным расписанием администрации района города Новосибирска, утверждаемым постановлением мэрии города Новосибирска.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2009

№ 291

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 28.03.2008 № 230 «Об архитектурно-градостроительном Совете мэрии города Новосибирска»

В целях повышения эффективности градостроительной деятельности на территории города Новосибирска, обеспечения участия граждан и их объединений в реализации градостроительной политики на территории города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 28.03.2008 № 230 «Об архитектурно-градостроительном Совете мэрии города Новосибирска»:

1.1. В подпункте 1.4 Положения об архитектурно-градостроительном Совете мэрии города Новосибирска слова «Совет состоит из 40 человек.» заменить словами «Совет состоит из 43 человек.».

1.2. Состав архитектурно-градостроительного Совета мэрии города Новосибирска изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 07.11.2008 № 720 «О внесении изменений в состав архитектурно-градостроительного Совета мэрии города Новосибирска».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий

СОСТАВ
архитектурно-градостроительного Совета мэрии города Новосибирска

- Городецкий Владимир - мэр города Новосибирска, председатель;
Филиппович
- Ксензов Андрей - первый заместитель мэра города Новосибирска, за-
Евгеньевич меститель председателя;
- Боярский Сергей - заместитель мэра города Новосибирска – начальник
Владимирович департамента строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель председателя;
- Фефелов Владимир - заместитель начальника департамента строительства
Васильевич и архитектуры мэрии города Новосибирска – глав-
ный архитектор города, заместитель председателя;
- Игнатьева Антонида - заместитель начальника Главного управления ар-
Ивановна хитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска, секретарь.
- Члены архитектурно-градостроительного Совета:
- Авксентюк Владимир - руководитель персональной творческой мастерской,
Петрович заслуженный архитектор Российской Федерации,
действительный советник РААСН (по согласо-
ванию);
- Андреев Дмитрий - генеральный директор ОАО «Проектно-технологи-
Валерьевич ческое бюро» (по согласованию);
- Арбатский Валерий - профессор, кандидат архитектуры (по согласо-
Петрович ванию);
- Артамонов Владимир - заместитель главного врача Федерального государ-
Яковлевич ственного учреждения здравоохранения «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Новосибирской области» (по
согласованию);
- Беккер Виктор - проректор НГАСУ, профессор (по согласованию);
Александрович
- Боков Константин - президент Ассоциации строителей и инвесторов го-
Вениаминович рода Новосибирска и Новосибирской области (по со-
гласованию);
- Болтенко Надежда - председатель Совета депутатов города Новосибирска
Николаевна (по согласованию);

- Бородкин Владимир Васильевич - руководитель персональной творческой мастерской, кандидат архитектуры, заслуженный архитектор Российской Федерации (по согласованию);
- Бурика Юрий Михайлович - начальник управления дизайна городской среды мэрии города Новосибирска - главный художник города;
- Гальченко Андрей Юрьевич - директор Новосибирского филиала ООО «ГАЗЭК-МЕНЕДЖМЕНТ» - управляющей организации ОАО «Сибирьгазсервис» (по согласованию);
- Диденко Николай Васильевич - заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;
- Ельский Михаил Эдуардович - заместитель генерального директора по проектированию ОАО «СИАСК» (по согласованию);
- Ермишкин Владимир Викторович - директор ООО «Горплан – 1» (по согласованию);
- Ерохин Григорий Порфирьевич - заведующий кафедрой градостроительства НГАХА, доцент, кандидат архитектуры (по согласованию);
- Загороднов Евгений Иванович - заместитель руководителя департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области – главный архитектор области (по согласованию);
- Зиновьев Павел Николаевич - начальник ОГУ «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (по согласованию);
- Илюхин Вячеслав Викторович - депутат Совета депутатов города Новосибирска, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству (по согласованию);
- Казаков Николай Захарович - главный архитектор ООО «Студия КиФ», заслуженный архитектор Российской Федерации, профессор НГАХА (по согласованию);
- Кривушкин Владимир Алексеевич - глава администрации Дзержинского района города Новосибирска;
- Кожин Александр Юрьевич - генеральный директор ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (по согласованию);
- Кондратьев Алексей Валерьевич - начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;
- Кондратьев Анатолий Анатольевич - главный архитектор СО РАН, заслуженный архитектор Российской Федерации (по согласованию);

- Лаптяйкин Александр Николаевич - ГАП АПМ-3 ОАО ПИ «Новосибгражданпроект», заслуженный архитектор Российской Федерации (по согласованию);
- Лукьяненко Игорь Иванович - начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
- Лукьянов Сергей Александрович - директор группы компаний «АТТА» (по согласованию);
- Мамедов Маис Пирвердиевич - председатель правления Первого строительного фонда, директор ООО МЖК «Энергетик» (по согласованию);
- Мотыга Анатолий Иванович - начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска;
- Нешумов Сергей Игоревич - начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центра мэрии города Новосибирска;
- Поповский Игорь Викторович - председатель правления Новосибирского союза архитекторов (по согласованию);
- Похил Юрий Николаевич - директор МУП г. Новосибирска «Горводоканал» (по согласованию);
- Траутвейн Сергей Федорович - генеральный директор ОАО «СибЗНИИЭП», профессор, действительный советник РААСН (по согласованию);
- Тюленин Герман Александрович - член-корреспондент РААСН, член-корреспондент МААМ, заслуженный архитектор Российской Федерации, профессор (по согласованию);
- Филиппов Валерий Николаевич - директор ООО «Студия КиФ», доцент, кандидат архитектуры (по согласованию);
- Шегай Владимир Юрьевич - заместитель руководителя Западно-Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);
- Шпаков Юрий Николаевич - депутат Новосибирского областного Совета депутатов, председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Новосибирского областного Совета депутатов (по согласованию);
- Штельмах Сергей Викторович - начальник Управления ГИБДД ГУВД по Новосибирской области (по согласованию);
- Шумилов Владимир Николаевич - заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;
- Яцков Михаил Иванович - председатель Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2009

№ 293

Об утверждении Порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», пунктом 16 решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий

ПОРЯДОК

выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома

1. Настоящий Порядок регламентирует выплату товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, включенного в адресную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов.

2. Решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома и размере направляемых средств принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Сбор средств на долевое финансирование капитального ремонта обеспечивает товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме (далее по тексту - управляющая организация).

4. Собственники помещений перечисляют средства на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома на расчетный счет управляющей организации.

5. Для выплаты денежных средств, предназначенных на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, включенных в адресную программу, управляющие организации открывают отдельный банковский счет, на который в течение пяти рабочих дней перечисляют средства собственников помещений, предназначенные на проведение капитального ремонта, и предоставляют в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее по тексту – департамент) подтверждение из банка о внесении на отдельный банковский счет денежных средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в полном объеме.

6. Собственникам помещений может быть предоставлена рассрочка выплаты средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в следующем порядке:

6.1. Собственники помещений на общем собрании утверждают порядок внесения денежных средств для проведения капитального ремонта многоквартирного

дома при условии внесения средств в полном объеме до подписания акта выполненных работ с подрядной организацией.

6.2. Управляющая организация представляет в департамент протокол общего собрания собственников помещений об утверждении порядка внесения денежных средств и ежемесячно перечисляет на отдельный банковский счет средства собственников помещений, предназначенные на проведение капитального ремонта.

Мэрия города Новосибирска как собственник помещений в многоквартирном доме производит перечисление денежных средств на отдельный банковский счет управляющей организации в соответствии с порядком, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 27.03.2009 № 117 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на содержание, капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на изготовление либо восстановление технической или иной документации, необходимой для управления многоквартирным домом».

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.07.2009

№ 299

О внесении изменений в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 06.04.2009 № 130 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений мэрии города Новосибирска при организации и проведении аукционов по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

В целях устранения нарушений правил юридической техники, руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 06.04.2009 № 130 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений мэрии города Новосибирска при организации и проведении аукционов по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства», заменив слово «распоряжения» словом «постановления».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

А. А. Корнилов

РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.06.2009

№ 16002-р

Об утверждении состава городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1234 «О внесении изменений в Положение об установлении пожизненной ренты, принятое решением городского Совета от 29.12.2003 № 340»:

1. Утвердить состав городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты (приложение).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра города Новосибирска Солодкина А. А.

Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий

СОСТАВ

городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан пожилого
возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| Солодкин Александр Александрович | – | заместитель мэра города Новосибирска, председатель; |
| Львов Александр Абрамович | – | начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, заместитель председателя; |
| Колдина Тамара Васильевна | – | начальник управления социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска, заместитель председателя, секретарь. |
| Члены комиссии: | | |
| Андрейченко Андрей Викторович | – | депутат Совета депутатов города Новосибирска (по согласованию); |
| Заиграев Александр Леонидович | – | начальник отдела организации медицинской помощи населению Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска; |
| Ильин Максим Юрьевич | – | инженер производственно-технического отдела Новосибирского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию); |
| Ковалев Денис Юрьевич | – | начальник отдела расселения ветхого и аварийного жилья комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска; |
| Пасынков Алексей Юрьевич | – | начальник отдела недвижимости муниципального учреждения «Городское жилищное агентство»; |
| Самсонова Татьяна Николаевна | – | нотариус нотариального округа города Новосибирска (по согласованию); |
| Тищенко Татьяна Николаевна | – | начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска; |
| Уколова Ольга Анатольевна | – | заместитель начальника правового управления мэрии города Новосибирска; |
| Шушпанов Василий Иванович | – | председатель городского Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов (по согласованию). |

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009

№ 16798-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным предпринимателем Филипповой Татьяной Александровной помещения парикмахерской на 1-м этаже в 1-этажной вставке с подвалом, пристроенной к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 1/2

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпринимателя Филипповой Татьяны Александровны о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по приватизации (протокол от 22.05.2009 № 130):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринимателем Филипповой Татьяной Александровной помещения парикмахерской на 1-м этаже в 1-этажной вставке с подвалом, пристроенной к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 1/2 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Филипповой Татьяне Александровне проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и договора о его залоге.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

А. А. Корнилов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16798-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

арендуемого индивидуальным предпринимателем Филипповой Татьяной Александровной помещения парикмахерской на 1-м этаже в 1-этажной вставке с подвалом, пристроенной к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 1/2

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринимателем Филипповой Татьяной Александровной помещение парикмахерской на 1-м этаже в 1-этажной вставке с подвалом, пристроенной к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 1/2, площадью 126,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 54-АВ 521034 выдано 14.02.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Филиппова Татьяна Александровна имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3602000,00 рублей (в том числе налог на добавленную стоимость 549457,63 рубля).

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009

№ 16799р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Аист» помещения магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Аист» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по приватизации (протокол от 22.05.2009 № 130):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Аист» помещения магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Аист» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и договора о его залоге.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

А. А. Корнилов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16799-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Аист» помещения магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «Аист» помещение магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347, площадью 60,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 54-АВ 760988 выдано 24.05.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Аист» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1547000,00 рублей (в том числе налог на добавленную стоимость 235983,05 рубля).

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009

№ 16800-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Доверие» помещения пекарни и магазина на 1-м этаже в 1-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 75/1

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Доверие» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по приватизации (протокол от 22.05.2009 № 133):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Доверие» помещения пекарни и магазина на 1-м этаже в 1-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 75/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Доверие» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и договора о его залоге.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

А. А. Корнилов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16800-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Доверие» помещения пекарни и магазина на 1-м этаже в 1-этажной пристройке с подвалом к 9-этажно-му жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 75/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «Доверие» помещение пекарни и магазина на 1-м этаже в 1-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 75/1, площадью 205,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 229846 выдано 17.12.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Доверие» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8472000,00 рублей (в том числе налог на добавленную стоимость 1292338,98 рубля).

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009

№ 16801-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 22

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 22 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

А. А. Корнилов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16801-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,
пр. Дзержинского, 22

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 22, площадью 776,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 483754 выдано 10.12.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 42718000,0 рублей.

4. Нормативная цена составляет 42718000,0 рублей.

5. Шаг аукциона – 2130000,0 рублей.

6. Срок заключения договора купли-продажи.

Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009

№ 16802-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 12

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 12 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

А. А. Корнилов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16802-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 12

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 12, площадью 152,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 54-АВ 847883 выдано 28.09.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3559000,0 рублей.

4. Нормативная цена составляет 3559000,0 рублей.

5. Шаг аукциона – 170000,0 рублей.

6. Срок заключения договора купли-продажи.

Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009

№ 16803-р

Об утверждении условий приватизации помещения офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Чаплыгина, 39

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Чаплыгина, 39 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресскцентру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

А. А. Корнилов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16803-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

помещения офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Чаплыгина, 39

1. Объектом приватизации является помещение офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Чаплыгина, 39, площадью 56,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 54-АБ 134206 выдано 06.06.2002 Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1735000,0 рублей.

4. Нормативная цена составляет 1735000,0 рублей.

5. Шаг аукциона – 85000,0 рублей.

6. Срок заключения договора купли-продажи.

Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и вернуть представленный ему продавцом договор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на пять месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009

№ 16804-р

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 01.06.2009 № 13077-р «Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

А. А. Корнилов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16804-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Засельцовский район,
ул. Дачная, 31

1. Объектом приватизации является помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Засельцовский район, ул. Дачная, 31, площадью 64,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 411791 выдано 03.09.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2128000,0 рублей.

4. Нормативная цена составляет 2128000,0 рублей.

5. Шаг аукциона – 100000,0 рублей.

6. Срок заключения договора купли-продажи.

Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и вернуть представленный ему продавцом договор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009

№ 16805-р

**Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу:
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31**

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 01.06.2009 № 13078-р «Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

А. А. Корнилов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16805-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Засельцовский район,
ул. Дачная, 31

1. Объектом приватизации является помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Засельцовский район, ул. Дачная, 31, площадью 72,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 413767 выдано 03.09.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2420000,0 рублей.

4. Нормативная цена составляет 2420000,0 рублей.

5. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.

6. Срок заключения договора купли-продажи.

Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009

№ 16806-р

Об утверждении условий приватизации торгового помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации торгового помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

А. А. Корнилов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16806-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

торгового помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80

1. Объектом приватизации является торговое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80, площадью 159,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности АА-54 0075162 выдано 04.02.2000 Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3657000,0 рублей.

4. Нормативная цена составляет 3657000,0 рублей.

5. Шаг аукциона – 180000,0 рублей.

6. Срок заключения договора купли-продажи.

Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

**ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. начальника управления
общественных связей мэрии
города Новосибирска и взаимодействия
с административными органами

_____ М.В.Кузьмин

« ____ » _____ 2009года

Извещение

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку автомобильных билетов для полка ДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску.

А 07/2009

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку товара для нужд УВД по г. Новосибирску.

1. Форма торгов: открытый аукцион

2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442)

Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.

Адрес электронной почты: Tskobina@admnsk.ru

Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта Поставка автомобилей DAEWOO NEXIA SONC EURO 3 (или эквивалент) для УВД по г. Новосибирску (Полк ДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску).

4. Количество поставляемого товара: 6 шт.

5. Сроки поставки товара: В течение одного месяца с момента подписания муниципального контракта.

6. Место поставки товара:

630005 г. Новосибирск, ул. Д.Бедного,49, территория УВД по г. Новосибирску.

Контактный телефон: 232-82-66

Ответственное лицо: Савин Евгений Александрович

7. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):

Начальная (максимальная) цена: **1 590 000 (один миллион пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.**

Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара, расходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места назначения, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), страхование обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с исполнением контракта.

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской области: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на основании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «06» июля 2009 г. до 09-00 часов «27» июля 2009 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

9. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов: не предоставляются.

10. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится в 14-00 часов «04» августа 2009 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.

УТВЕРЖДАЮ:

**Заместитель мэра города Новосибирска –
начальник департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска**

С.В. Боярский

06 июля 2009г

**СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ.
ВЫБОРНОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО
УЛ.ВЫБОРНОЙ ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД
СТРОИТЕЛЬНУЮ ЗОНУ ОБЪЕКТА «МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ
Р.ОБЬ ПО ОЛОВОЗАВОДСКОМУ СТВОРУ»»**

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изменений в Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Жилой комплекс по ул. Выборной, в том числе: строительство жилого дома по ул. Выборной для расселения жильцов, попадающих под строительную зону объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу»:

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 10 июня 2009 г. до 10 часов 00 мин. 28 июля 2009 г (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Пункт «Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:» читать в следующей редакции секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, 227-54-15(e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 28 июля 2009 г (время местное).

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявкой на участие в конкурсе» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 29 июля 2009 г (время местное).

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 30 июля 2009 г (время местное).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. ВЫБОРНОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.ВЫБОРНОЙ ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД СТРОИТЕЛЬНУЮ ЗОНУ ОБЪЕКТА «МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.ОБЬ ПО ОЛОВОЗАВОДСКОМУ СТВОРУ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Жилой комплекс по ул. Выборной, в том числе: строительство жилого дома по ул. Выборной для расселения жильцов, попадающих под строительную зону объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу»:

Разделы 10, 11, Информационной карты читать в следующей редакции:

10.	Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:	г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 326, контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, 227-54-15; e-mail:ENechkasova@admnsk.ru с 9 часов 00 мин. «10» июня 2009г до 10 часов 00 мин. «28» июля 2009 г (время местное). Заявки на участие в конкурсе также можно подать в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.
11.	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:	г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «28» июля 2009 г (время местное).

Извещение

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска

1. Совет депутатов города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта г. Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, телефон 227-43-24), в лице председателя Совета депутатов города Новосибирска Н.Н. Болтенко, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска (далее по тексту – конкурс).

2. Предметы муниципальных контрактов:

Лот № 1 — выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска путем подготовки, издания и распространения информационных материалов Заказчика в региональном приложении к общероссийскому изданию - еженедельной информационной, общественно-политической газете тиражом не менее 2 000 000 экземпляров.

Объем: общий - 17,5 полос, по выпускам - согласно Заявке Заказчика.

Необходимые требования:

- формат газеты А3, полноцвет;
- периодичность издания – еженедельно по средам;
- тираж одного выпуска регионального приложения с материалами Заказчика – не менее 50 000 экземпляров;

- тематика газеты и редакционная направленность: еженедельная информационная общественно-политическая, освещающая основные политические и экономические события в стране и в регионах, регулярно освещающая работу органов местного самоуправления, уделяющая внимание общечеловеческим, семейным ценностям, сохранению культурного наследия и традиций, занимающая интерактивную позицию в отношении своих читателей.

- региональное приложение с материалами Заказчика распространяется в г. Новосибирске исключительно совместно с газетой – тиражом не менее 40 000 экземпляров;

- метод распространения газеты: розничные продажи в киосковых и торговых сетях, почтовая и иные виды именных подписок (за исключением изданий с бесплатным и безадресным распространением тиража или его части).

Лот № 2 — выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска путем подготовки, издания и распространения информационных материалов Заказчика в общероссийском издании - информационной, общественно-политической газете тиражом не менее 2 000 000 экземпляров.

Объем: общий - 18 полос, по выпускам - согласно Заявке Заказчика.

Необходимые требования:

- периодичность издания – еженедельно по четвергам;
- формат газеты А3, полноцвет;

- тираж одного выпуска газеты с материалами Заказчика - не менее 40 000 экземпляров;

- тираж распространения газеты с материалами Заказчика в г. Новосибирске - не менее 40 000 экземпляров;

- тематика газеты и редакционная направленность: информационная, общественно-политическая, освещающая основные политические, экономические и культурные события в стране и в регионах, регулярно освещающая работу органов местного самоуправления ;

- метод распространения издания в г. Новосибирске: розничные продажи в киосковых и торговых сетях, почтовая и иные виды именных подписок (за исключением изданий с бесплатным и безадресным распространением тиража или его части).

3. Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов:

Лот № 1 – 687 320 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч триста двадцать) рублей;

Лот № 2 – 705 600 (Семьсот пять тысяч шестьсот) рублей;

4. Место выполнения работ: город Новосибирск.

5. Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно в рабочие дни с **07.07. 2009 года.**

Конкурсная документация предоставляется заказчиком на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение 2 дней с момента получения соответствующего заявления, по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 354.

В электронном виде конкурсная документация доступна для ознакомления на сайте <http://oblzakaz.nso.ru> , www.zakaz.novo-sibirsk.ru .

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, Красный проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, **в 11 час. 00 мин. 07 августа 2009 года.**

7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, Красный проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, **12 августа 2009 года.**

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, Красный проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, **13 августа 2009 года.**

9. Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не предусматриваются.

**Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на ремонт кровли для нужд МБОУ СОШ №177 по
адресу ул. Куприна 4.**

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на ремонт кровли для нужд МБОУ СОШ №177.

Открытый аукцион проводится: для нужд МБОУ СОШ №177.

Предмет муниципального контракта: ремонт кровли для нужд МБОУ СОШ №177.

Сроки и условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены до «30» сентября 2009 года. Ремонт должен быть выполнен согласно ведомости объемов работ и материалами, указанными в ведомости (либо аналогичными).

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ*

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Кровля			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,8
2	Разборка покрытий кровель	100 м2 покрытий кровель	5,07
3	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	2,6
4	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)	100 м2 стяжек	2,6
5	Демонтаж покрытий	1 м3 утеплителя	65
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,6
7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	2,6

8	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) до толщ 30 мм	100 м2 стяжек	2,6
9	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2	100 мест	0,3
10	Пропитка праймером цементной стяжки	100 м2 кровли	5,07
11	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	5,07
12	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,32
13	Устройство мелких покрытий (брандмаэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,78
14	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	46,577
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 20 км	1 т	46,577
Раздел 2. Ремонт карнизов и парапета			
Ремонт парапета из кирпича			
17	Демонтаж кирпичной кладки	10 м3 кладки	1,695
18	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,22
19	Кладка кирпичная	1 м3 кладки	16,95
Ремонт швов между плитами			
20	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м шва	0,48
Ремонт перемычек			
21	Демонтаж перемычек	100 шт. сборных конструкций	0,06
22	Монтаж перемычек	100 шт. сборных конструкций	0,06
23	Погрузка мусора	тонна	0,6

24	Вывоз мусора	1 т	0,6
Устройство воздуховодов			
25	Демонтаж вентиляционных воздуховодов из кирпича	10 м3 кладки	0,06
26	Погрузка мусора вручную	тонна	0,1
27	Вывоз мусора	1 т	0,1
28	Кирпичная кладка воздуховодов	1 м3 кладки	0,06
29	Установка зонтов	1 зонт	1
30	Крепления	кг	2,4

* В случае , если в дефектной ведомости содержится указание на товарные знаки, каждую такую позицию следует читать с добавлением слов “или эквивалент”.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным строительными нормами и правилами; ГОСТам для данных видов работ и обеспечивать безопасную эксплуатацию. Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается 3 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата производится поэтапно согласно актам выполненных работ.

Место выполнения работ: 630124 г. Новосибирск, ул. Куприна 4.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

максимальная цена контракта – 1000000,00 рублей (один миллион рублей 00 копеек).

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 404ас 9-00 до 18-00 часов в рабочие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной документации на официальном сайте и до 10 часов 00 минут « 28 » июля 2009 г (время Новосибирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:

630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб.203.

Время: с 10:00 часов 00 минут (время Новосибирское) « 28 » июля 2009 года

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинского района города Новосибирска Тимаков Алексей Борисович. Ответственный за технические вопросы Грязин Сергей Николаевич тел.279-17-04..

Место, дата, время проведения аукциона:

Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «5» августа 2009 г (время Новосибирское). Регистрация участников открытого аукциона начи-

нается с 9 часов 15 минут « »июля 2009 года каб.404а.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не установлены.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Глава администрации

В.А.Кривушкин.

**Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на ремонт перекрытий для нужд МБОУ СОШ №36 по
адресу ул. Авиастроителей 10.**

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на ремонт перекрытий для нужд МБОУ СОШ №36.

Открытый аукцион проводится: для нужд МБОУ СОШ №36.

Предмет муниципального контракта: ремонт перекрытий для нужд МБОУ СОШ №36.

Сроки и условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены до августа 2009 года. Ремонт должен быть выполнен согласно ведомости объемов работ к аукционной документации и материалами указанными в ведомости (**либо аналогичными**)

Ведомость объемов работ.

Ремонт перекрытий для нужд МБОУ СОШ №36

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Рыхления шлака: глубиной 150 мм	М2	319,5	
2	Очистка перекрытий от шлака	т	43,14	
3	Разборка деревянных перекрытий: подшивки потолка, балок	М2	237,5	
4	Разборка защитного и рабочего настила покрытия	М2	237,5	
5	Разборка кладки стен из: кирпича	М3	4,125	
6	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	М2	82	
7	Разборка покрытий полов: из линолеума	М2	50,5	
8	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	М2	50,5	
9	Разборка покрытий полов: дощатых	М2	50,5	

10	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	М2	31,5	
Устройство балок				
11	Устройство железобетонных опорных подушек	М3	0,09	
12	Устройство металлических подушек в стенах существующих зданий	т	0,65	
13	Изготовление балок из швеллера №16 и уголка 75х75х6	т	7,73	
14	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	т	4,23	
Установка временных стоек				
15	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 50 см	М2	1,25	
16	Установка деревянных балок	шт	5	
17	Демонтаж деревянных балок	шт	5	
18	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	М3	0,4	
Утепление покрытий				
19	Установка пароизоляционного слоя из пленки Изоспан «А»	М2	269	
20	Утепление покрытий: керамзитом (волн)	М3	8,07	
21	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов	М3	67,25	
22	Установка пароизоляционного слоя из “Изоспан В”	М2	471,5	
Устройство покрытия из профлиста				
23	Монтаж покрытия из: профилированного листа	М2	269	
Огнезащитное покрытие металлоконструкций				
24	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм и ферм составом “ОГРАКС-В-СК” с пределом огнестойкости: 0,75 часа	М2	296,67	

25	Подшивка потолков: досками обшивки	M2	50,5	
26	Кладка отдельных участков кирпичных стен	M3	3,5	
27	Устройство покрытий дощатых: толщиной 30 мм	M2	50,5	
28	Устройство фриза	M2	50,5	
Леса				
29	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов	M2	269	
Вывоз мусора				
30	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	т	68,93	
31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т расстояние перевозки 15 км	т	68,93	

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным строительными нормами и правилами; ГОСТам для данных видов работ и обеспечивать безопасную эксплуатацию. Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается 3 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата производится поэтапно согласно актам выполненных работ.

Место выполнения работ: 630084 г. Новосибирск, ул. Авиастроителей 10.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

максимальная цена контракта – 2095143,00 рублей (два миллиона девяносто пять тысяч сто сорок три рубля 00 копеек).

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 404ас 9-00 до 18-00 часов в рабочие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной документации на официальном сайте и до 10 часов 00 минут « 28 »июля 2009 г (время Новосибирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:

630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб.203.

Время: с 10 :00 часов 00 минут (время Новосибирское) « 28»июля 2009 года

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации

Дзержинского района города Новосибирска Тимаков Алексей Борисович . Ответственный за технические вопросы Грязин Сергей Николаевич тел.279-17-04..

Место, дата, время проведения аукциона:

Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов « 5» августа 2009 г (время Новосибирское). Регистрация участников открытого аукциона начинается с 9 часов 15 минут « »июля 2009 года каб.404а.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не установлены.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Директор МУ «ХЭО»

П.А.Мальцев.

**Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг по ОСАГО владельцев
транспортных средств МБУ города Новосибирска «Новосибирский центр
по проблемам домашних животных»**

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МБУ города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Форма торгов: открытый конкурс.

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», расположенный по адресу 630088, ул. Северный проезд, 10.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МБУ города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Характеристика и объем услуг: 4 единицы транспорта: ЗИЛ 433362, ЗИЛ 43360, ГАЗ 27057, ГАЗ 2705.

Место оказания услуг: 630088, г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 10.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 25 150,00 (двадцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – по адресу г. Новосибирск, Трудовая, 1, кабинет 306 с 09-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, (согласно статьи № 23 ФЗ-№ 94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002. № 1 «Об электронной и цифровой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Форма подачи конкурсных заявок: в письменной форме, в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи»).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Щербинина Снежана Васильевна тел. 2226770.

Контактное лицо по техническим вопросам: Гришаев Виталий Александрович тел 2863079

Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Трудовая, 1, кабинет № 301 **11-00 часов «07» августа 2009г.**

Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Трудовая, 1, кабинет № 301 **10-00 часов «10» августа 2009г.**

Место, дата и время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Трудовая, 1, кабинет № 301 **11-00 часов «10» августа 2009г.**

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 дней со дня подписания, указанного протокола.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Секретарь комиссии

С. В. Щербинина

ПРОТОКОЛЫ

**ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города
Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»**

**ПРОТОКОЛ открытого аукциона № А-97-09 (А-13-09 от 01.06.09 г.)
на поставку медикаментов, изделий медицинского назначения и расходных
материалов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1
на III квартал 2009 г**

«06» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона: - на право заключения Муниципального контракта на поставку медикаментов, изделий медицинского назначения и расходных материалов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1 на III квартал 2009 г

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот №	Наименование лота	Начальная (максимальная) цена лота руб.
3	Средство для неингаляционного наркоза	225 100,20
4	Ядовитые лекарственные средства	17 169,60
6	Средства для спинальной анестезии	230 612,00
7	Медикаменты разных групп	206 872,00
8	Папаверин	8 058,00
10	Антиоксиданты	393 187,50
11	Средства, действующие на центральную нервную систему	28 057,68
12	Карбамазепин	1 118,80
13	Средства, действующие на вегетативную нервную систему и нервно-мышечные синапсы	751 035,20
15	Витамины, аминокислоты и соединения железа	363 447,10
17	Средства, действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные нервные окончания	175 993,20
19	Наружные средства	71 468,50
20	Спирт этиловый	458 085,00
22	Пульсометричный датчик для ИВЛ	123 600,00
23	Субстанции для РПО аптеки	268 643,20
24	Вспомогательный материал для РПО аптеки	438 350,40
25	Дезинфицирующие средства	450 225,08
26	Средства инфузионные разные	127 881,25

28	Глюкоза	611 950,00
----	---------	------------

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО	Должность	Телефон
Зарубенков Олег Александрович	- Заместитель главного врача - Председатель аукционной комиссии	226-16-85
Королькова Марина Петровна	- Секретарь комиссии - Секретарь аукционной комиссии	225-27-15
Пушкарев Олег Владимирович	- начальник отдела ОМЭАиПП - Член аукционной комиссии	
Гладких Юлия Сергеевна	- Экономист - Член аукционной комиссии	
Саркисян Илона Максимовна	-Юрист -Член аукционной комиссии	

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 12 часов 03 минут «06» июля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, Залесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

Результаты:

Наименование лота № 3 - Средство для неингаляционного наркоза

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица	Место нахождения (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	8	ЗАО "РОСТА"	142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1	630047 г. Новосибирск Даргомыжского, 8
2	15	ЗАО "Фирма "Центр внедрения ПРОТЕК"	115201 г. Москва Каширское шоссе д 22 к. 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Признать победителем аукциона - ЗАО "Фирма "Центр внедрения ПРОТЕК"

Место нахождения: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Последнее предложение о цене контракта - 180 080,16 (Сто восемьдесят тысяч восемьдесят) рублей 16 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ЗАО "РОСТА"

Место нахождение: 142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1

Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Даргомьжского, 8

Адрес электронной почты: office@rostagroup.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 181 205,66 (Сто восемьдесят одна тысяча двести пять) рублей 66 копеек.

Наименование лота № 4 - Ядовитые лекарственные средства

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица	Место нахождение	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	7	ЗАО "КАТРЕН"	630117 г. Новосибирск Тимакова, 4	633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3
2	15	ЗАО "Фирма "Центр внедрения ПРОТЕК"	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 к 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2
3	19	ООО «Антей-98»	630099 г.Новосибирск ул. Советская, 52	630001 г.Новосибирск ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ЗАО "КАТРЕН"

Место нахождение: 630117 г. Новосибирск Тимакова, 4

Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3

Последнее предложение о цене контракта - 12 190,42 (Двенадцать тысяч сто девяносто) рублей 42 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ЗАО "Фирма "Центр внедрения ПРОТЕК"

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 12 276,26 (Двенадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 26 копеек.

Наименование лота № 6 - Средства для спинальной анестезии

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождение (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	6	ЗАО "Компания Интермедсервис"	111558 Москва Федеративный проспект, д. 17 корпус 7	630099 г. Новосибирск Вокзальная магистраль, 16 офис 305
2	8	ЗАО "РОСТА"	142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1	630047 г. Новосибирск Даргомьжского, 8
3	15	ЗАО "Фирма "Центр внедрения ПРОТЕК"	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Признать победителем аукциона - ЗАО "Компания Интермедсервис"

Место нахождение: 111558 Москва Федеративный проспект, д. 17 корпус 7

Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск Вокзальная магистраль, 16 офис 305

Адрес электронной почты: nsk@intermedservice.ru

Последнее предложение о цене контракта - 198 326,32 (Сто девяносто восемь тысяч триста двадцать шесть) рублей 32 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ЗАО "Фирма "Центр внедрения ПРОТЕК"

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 200 632,44 (Двести тысяч шестьсот тридцать два) рубля 44 копеек.

Наименование лота № 7 - Медикаменты разных групп

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Учас-тни-ка	Наимено-вание юри-дического лица	Место нахождение	Почтовый адрес,
1	8	ЗАО “РОСТА”	142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1	630047 г. Новосибирск Даргомыжского, 8 office@rostagroup.ru
2	9	ООО “Ри-фарм Челя-бинск”	456501 Челябинская область, Сосновский район пос. Новый Кремен-куль, 2	456501 Челябинская об-ласть, Сосновский р-н п. Новый Кременкуль, 2
3	15	ЗАО “Фир-ма “Центр внедрения ПРОТЕК”	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 к 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2
4	16	ООО “Шаклин”	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30

Признать победителем аукциона - ЗАО “РОСТА”

Место нахождение: 142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1

Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Даргомыжского, 8

Адрес электронной почты: office@rostagroup.ru

Последнее предложение о цене контракта - 158 257,08 (Сто пятьдесят восемь ты-сяч двести пятьдесят семь) рублей 08 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-жение о цене контракта - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК”

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 159 291,44 (Сто пятьдесят девять тысяч двести девяносто один) рубль 44 копеек.

Наименование лота № 8 - Папаверин

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождения (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	7	ЗАО «КАТРЕН»	630117 г. Новосибирск Тимакова, 4	633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3
2	15	ЗАО «Фирма «Центр внедрения ПРОТЕК»	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 protek@protek.ru
3	19	ООО «Антей-98»	630099 г.Новосибирск ул. Советская, 52	630001 г.Новосибирск ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ЗАО «Фирма «Центр внедрения ПРОТЕК»

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Последнее предложение о цене контракта - 6 406,11 (Шесть тысяч четыреста шесть) рублей 11 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ЗАО «КАТРЕН»

Место нахождение: 630117 г. Новосибирск Тимакова, 4

Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3

Предпоследнее предложение о цене контракта - 6 446,40 (Шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 40 копеек.

Наименование лота № 10 - Антиоксиданты

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица	Место нахождения (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	9	ООО «Рифарм Челябинск»	456501 Челябинская об, Сосновский р-н п. Новый Кременкуль, 2	456501 Челябинская обл, Сосновский район п. Новый Кременкуль, 2

2	15	ЗАО «Фирма «Центр внедрения ПРОТЕК»»	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 к 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2
3	19	ООО «Антей-98»	630099 г.Новосибирск ул. Советская, 52	630001 г.Новосибирск ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ООО «Рифарм Челябинск»

Место нахождение: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый Кременкуль, 2

Почтовый адрес: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый Кременкуль, 2

Последнее предложение о цене контракта - 338 141,25 (Триста тридцать восемь тысяч сто сорок один) рубль 25 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ЗАО «Фирма «Центр внедрения ПРОТЕК»»

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 340 107,19 (Триста сорок тысяч сто семь) рублей 19 копеек.

Наименование лота № 11 - Средства, действующие на центральную нервную систему

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождение (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	7	ЗАО «КАТРЕН»	630117 г. Новосибирск Тимакова, 4	633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3
2	8	ЗАО «РОСТА»	142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1	630047 г. Новосибирск Даргомьжского, 8 office@rostagroup.ru

3	15	ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК”	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 protek@protek.ru
---	----	-------------------------------------	--	--

Признать победителем аукциона - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК”

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Последнее предложение о цене контракта - 25 813,07 (Двадцать пять тысяч восемьсот тринадцать) рублей 07 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ЗАО “РОСТА”

Место нахождение: 142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1

Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Даргомьжского, 8

Адрес электронной почты: office@rostagroup.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 25 953,35 (Двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 35 копеек.

Наименование лота № 12 - Карбамазепин

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождение (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	8	ЗАО “РОСТА”	142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1	630047 г. Новосибирск Даргомьжского, 8 office@rostagroup.ru
2	15	ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК”	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 protek@protek.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК”

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Последнее предложение о цене контракта - 1 006,92 (Одна тысяча шесть) рублей 92 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ЗАО "РОСТА"

Место нахождение: 142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1

Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Даргомьжского, 8

Адрес электронной почты: office@rostagroup.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 1 062,86 (Одна тысяча шестьдесят два) рубля 86 копеек.

Наименование лота № 13 - Средства, действующие на вегетативную нервную систему и нервно-мышечные синапсы

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождение (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	8	ЗАО "РОСТА"	142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1	630047 г. Новосибирск Даргомьжского, 8
2	9	ООО "Рифарм Челябинск"	456501 Челябинская обл, Сосновский район п.Новый Кременкуль, 2	456501 Челябинская обл, Сосновский район п Новый Кременкуль, 2
3	15	ЗАО "Фирма "Центр внедрения ПРОТЕК"	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 к 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2
4	16	ООО "Шаклин"	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30

Признать победителем аукциона - ЗАО "Фирма "Центр внедрения ПРОТЕК"

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Последнее предложение о цене контракта - 593 317,81 (Пятьсот девяносто три тысячи триста семнадцать) рублей 81 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ЗАО "РОСТА"

Место нахождение: 142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1

Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Даргомыжского, 8

Адрес электронной почты: office@rostagroup.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 597 072,98 (Пятьсот девяносто семь тысяч семьдесят два) рубля 98 копеек.

Наименование лота № 15 - Витамины, аминокислоты и соединения железа

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождение (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	15	ЗАО "Фирма "Центр внедрения ПРОТЕК"	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 protek@protek.ru
2	16	ООО "Шаклин"	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30
3	18	ООО "Солар Сибирь Н"	630032 г. Новосибирск Планировочная, 58	630032 г. Новосибирск Планировочная, 58

Признать победителем аукциона - ООО "Шаклин"

Место нахождение: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30

Почтовый адрес: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30

Адрес электронной почты:

Последнее предложение о цене контракта - 354 360,92 (Триста пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 92 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ООО "Шаклин"

Место нахождение: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30

Почтовый адрес: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30

Предпоследнее предложение о цене контракта - 356 178,16 (Триста пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят восемь) рублей 16 копеек.

Наименование лота № 17 - Средства , действующие на вегетативную нервную систему и чувствительные нервные окончания

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождения (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	8	ЗАО «РОСТА»	142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1	630047 г. Новосибирск Даргомыжского, 8 office@rostagroup.ru
2	9	ООО «Рифарм Челябинск»	456501 Челябинская область, Сосновский р-он пос.Новый Кременкуль, 2	456501 Челябинская область, Сосновский район пос. Новый Кременкуль, 2
3	15	ЗАО «Фирма «Центр внедрения ПРОТЕК»	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 protek@protek.ru
4	19	ООО «Антей-98»	630099 г.Новосибирск ул. Советская, 52	630001 г.Новосибирск ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ООО «Рифарм Челябинск»

Место нахождение: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый Кременкуль, 2

Почтовый адрес: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый Кременкуль, 2

Последнее предложение о цене контракта - 92 396,43 (Девяносто две тысячи триста девяносто шесть) рублей 43 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ЗАО «Фирма «Центр внедрения ПРОТЕК»

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 93 276,40 (Девяносто три тысячи двести семьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Наименование лота № 19 - Наружные средства

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождение (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	7	ЗАО «КАТРЕН»	630117 г. Новосибирск Тимакова, 4	633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3
2	15	ЗАО «Фирма «Центр внедрения ПРОТЕК»	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 protek@protek.ru
3	16	ООО «Шаклин»	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30
4	19	ООО «Антей-98»	630099 г.Новосибирск ул. Советская, 52	630001 г.Новосибирск ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ЗАО «КАТРЕН»

Место нахождение: 630117 г. Новосибирск Тимакова, 4

Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3

Последнее предложение о цене контракта - 57 889,49 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 49 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ЗАО «Фирма «Центр внедрения ПРОТЕК»

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 58 246,83 (Пятьдесят восемь тысяч двести сорок шесть) рублей 83 копеек.

Наименование лота № 20 - Спирт этиловый

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Учас-тни-ка	Наименова-ние юриди-ческого лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождение (регистрации юриди-ческого лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного теле-фона
1	2	ООО НПФ “Сигманта”	620017, г. Екатерин-бург, а/я 715	620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 52б, оф.5-8 sigmanta@k66.ru
2	5	ООО “Фарм-снаб”	630108 Новосибирск ул. Станционная, 38	630034 Новосибирск Троллейная, 37
3	12	ОАО “Фар-мация”	630082 г. Новоси-бирск ул. Д. Ковальчук, 77	630082 г. Новосибирск ул. Д. Ковальчук, 77 228-11-68
4	16	ООО “Шаклин”	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30

Признать победителем аукциона - ОАО “Фармация”

Место нахождение: 630082 г. Новосибирск ул. Д. Ковальчук, 77

Почтовый адрес: 630082 г. Новосибирск ул. Д. Ковальчук, 77

Последнее предложение о цене контракта - 302 336,10 (Триста две тысячи триста тридцать шесть) рублей 10 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-жение о цене контракта - ООО “Фармснаб”

Место нахождение: 630108 Новосибирск ул. Станционная, 38

Почтовый адрес: 630034 Новосибирск Троллейная, 37

Предпоследнее предложение о цене контракта - 322 949,93 (Триста двадцать две тысячи девятьсот сорок девять) рублей 93 копеек.

Наименование лота № 22 - Пульсометричный датчик для ИВЛ

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Учас-тни-ка	Наименова-ние юриди-ческого ли-ца, ФИО (для ИП) участ-ника размещения заказа	Место нахождение (регистрации юридичес-кого лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного те-лефона
1	10	ООО “БИО-КАРД”	630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 48	630108, г. Новоси-бирск, ул. Котовско-го, 48
2	11	ООО “ТД СИБДИА-МЕД”	630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7	630047 г. Новосибирск Залесского 6 корпус 7
3	14	ООО НПП «ЭЛТЕМ»	630033 г. Нововисбирск ул. Оловозаводская, 25	630008 г. Нововис-бирск ул. Никитина, 86
4	17	ООО “Бриз Медикал”	127254 г. Москва Огородный проезд, д 14	127254 г. Москва Огородный проезд, д. 14

Признать победителем аукциона - ООО “Бриз Медикал”

Место нахождение: 127254 г. Москва Огородный проезд, д. 14

Почтовый адрес: 127254 г. Москва Огородный проезд, д. 14

Последнее предложение о цене контракта - 76 014,00 (Семьдесят шесть тысяч четьрнадцать) рублей 00 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-жение о цене контракта - ООО “Бриз Медикал”

Место нахождение: 127254 г. Москва Огородный проезд, д. 14

Почтовый адрес: 127254 г. Москва Огородный проезд, д. 14

Предпоследнее предложение о цене контракта - 80 340,00 (Восемьдесят тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.

Наименование лота № 24 - Вспомогательный материал для РПО аптеки

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождения (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	1	ООО “ ПТК “БЕЛАНД”	190068 г. Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д.7А литерА	190068, г. Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д.7А литерА
2	2	ООО НПФ “Сигманта”	620017, г. Екатеринбург, а/я 715	620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 52б, оф.5-8 sigmantata@k66.ru
3	19	ООО «Антей-98»	630099 г.Новосибирск ул. Советская, 52	630001 г.Новосибирск ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ООО НПФ “Сигманта”

Место нахождение: 620017, г. Екатеринбург, а/я 715

Почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 52б, оф.5-8

Адрес электронной почты: sigmantata@k66.ru

Последнее предложение о цене контракта - 236 709,22 (Двести тридцать шесть тысяч семьсот девять) рублей 22 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ООО “ ПТК “БЕЛАНД”

Место нахождение: 190068 г. Санкт- Петербург, пр. Лермонтовский, д.7А литерА

Почтовый адрес: 190068 г. Санкт- Петербург, пр. Лермонтовский, д.7А литерА

Предпоследнее предложение о цене контракта - 238 900,97 (Двести тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 97 копеек.

Наименование лота № 25 - Дезинфицирующие средства

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождения (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	2	ООО НПФ “Сигманта”	620017, г. Екатеринбург, а/я 715	620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 526, оф.5-8 sigmanta@k66.ru
2	3	ЗАО “Фармопт”	620102, г. Екатеринбург, ул. Гурфузская, 48	620102, г. Екатеринбург, ул. Гурфузская, 48 farmopt@r66.ru
3	16	ООО “Шаклин”	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30

Признать победителем аукциона - ООО “Шаклин”

Место нахождения: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30

Почтовый адрес: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30

Последнее предложение о цене контракта - 445 722,83 (Четыреста сорок пять тысяч семьсот двадцать два) рубля 83 копеек.**Голосовали:**

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ООО НПФ “Сигманта”

Место нахождения: 620017, г. Екатеринбург, а/я 715

Почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 526, оф.5-8

Адрес электронной почты: sigmanta@k66.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 447 973,95 (Четыреста сорок семь тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 95 копеек.

Наименование лота № 26 - Средства инфузионные разные

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождение (регистрации юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	9	ООО “Рифарм Челябинск”	456501 Челябинская обл, Сосновский р-н п Новый Кременкуль, 2	456501 Челябинская обл, Сосновский р-н п. Новый Кременкуль, 2
2	15	ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК”	115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4	630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 protek@protek.ru
3	16	ООО “Шаклин”	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30	630128 Новосибирск ул. Демакова, 30

Признать победителем аукциона - ООО “Рифарм Челябинск”

Место нахождение: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый Кременкуль, 2

Почтовый адрес: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый Кременкуль, 2

Последнее предложение о цене контракта - 104 862,63 (Сто четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 63 копеек.

Голосовали:

За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., Саркисян И. М.

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК”

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4

Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2

Адрес электронной почты: protek@protek.ru

Предпоследнее предложение о цене контракта - 105 502,03 (Сто пять тысяч пятьсот два) рубля 03 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - Бюл-

лечене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет:

<http://zakaz.novo-sibirsk.ru> , <http://oblzakaz.nso.ru>

По Лоту № 15 (Витамины, аминокислоты и соединения железа) - участник размещения заказа ООО «Солар Сибирь-Н» – не явился на процедуру аукциона.

По Лоту № 25 (Дезинфицирующие средства) - участник размещения заказа ЗАО «Фармопт» – не явился на процедуру аукциона.

По Лоту № 23 (Субстанции для РПО аптеки) - участник размещения заказа ЗАО «Фармопт» – не явился на процедуру аукциона, и в аукционе участвовал один участник ООО «Антей-98». Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт по согласованной с участником аукциона цене контракта – 255 211,04 руб. (двести пятьдесят пять тысяч двести одиннадцать руб. 04 коп.)

По Лоту № 28 (Глюкоза) - участник размещения заказа ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» – не явился на процедуру аукциона, и в аукционе участвовал один участник ООО «Рифарм Челябинск». Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт по согласованной с участником аукциона цене контракта – 611 950,00 руб. (шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 коп.)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 декабря 2008г. № 427 (в редакции от 08.04.09 г.) «**Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд**»

Председатель аукционной комиссии	_____	О.А. Зарубенков
	(Подпись)	
Секретарь аукционной комиссии	_____	М.П. Королькова
	(Подпись)	
- Член аукционной комиссии	(подпись)	Пушкарев Олег Владимирович
- Член аукционной комиссии	(подпись)	Гладких Юлия Сергеевна
- Член аукционной комиссии	(подпись)	Саркисян Илона Максимовна
Главный врач МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»		В.Ф. Коваленко

**КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ**

ПРОТОКОЛ № 19/2

аукциона на выполнение пусконаладочных работ по объекту: «Выполнение комплекса работ, необходимых для завершения строительства крытого катка по объекту «Спортивный комплекс по ул. Часовой в Советском районе» г. Новосибирска».

06 июля 2009 год

Предмет аукциона – «Выполнение комплекса работ, необходимых для завершения строительства крытого катка по объекту «Спортивный комплекс по ул. Часовой в Советском районе» г. Новосибирска».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО		Должность	Телефон
Райхман Сергей Ильич	-	Заместитель начальника департамента, заместитель председателя	227-50-45
Коломойченко Валентина Кондратовна	-	Заместитель начальника департамента, заместитель председателя	227-52-08
Члены комиссии:			
Васильев Виталий Иванович	-	Директор МУ «УКС»	220-50-21
Пак Владимир Николаевич	-	Директор МУП «МСК»	248-01-98

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явился следующий участник:

№ п/п	№ участника		Место нахождения (регистрации) юридического лица	Почтовый адрес	Номер контактного телефона
1.	3.	ООО «Камелотстрой»	630091, г. Новосибирск, ул. Романова,39	630102, г. Новосибирск, ул. Восход,14/1	254-01-30

На аукцион не явились следующие участники:

- ООО СФ «Гранит»
- ООО «РусЭлектроПроект»
- ООО «Альфастрой-Сервис»

В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комиссия приняла решение:

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа ООО «Камелотстрой», который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта

18 004 939,00 рублей (Восемнадцать миллионов четыре тысячи девятьсот тридцать девять рублей 00 копеек).

Голосовали:

За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, Васильев Виталий Иванович, Пак Владимир Николаевич.

Проголосовали единогласно.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.

Зам. председателя комиссии	_____ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии	_____ В. К. Коломойченко
Члены комиссии:	
Директор МУ «УКС»	_____ В.И. Васильев
Директор МУП «МСК»	_____ В.Н. Пак
Заместитель мэра - начальник департамента	_____ С.В. Боярский

**КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

ПРОТОКОЛ № 50

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД

**Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу:
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска**

«30» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального контракта на поставку мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска.

Наименование лота № 2 - Поставка постельных принадлежностей и спец.одежды

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 114 942,50 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 50 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО	Должность	Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна	- заместитель главы администрации - Председатель комиссии	3547620
Аберкон Эльвира Леонидовна	- главный специалист юридического отдела - член комиссии	3547347
Галушина Наталья Ивановна	- ведущий специалист отдела по застройке - член комиссии	3547661
Капустин Леонид Николаевич	- начальник юридического отдела - член комиссии	3546949
Пронюшкин Андрей Иванович	- заместитель начальника управления образования - член комиссии	3511118
Селицкая Светлана Владимировна	- заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений – секретарь, аукционист	3436837
Телятникова Галина Ивановна	- начальник финансового отдела Ленинского района УФ и НП мэрии г. Новосибирска - член комиссии	3547701

Извещение № 10А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправления города Новосибирска» от 26.05.2009 и размещено на официальных сайтах сети Интернет <http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru>; <http://www.oblzakaz.nso.ru> 26.05.2009

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 46 минут по 10 часов 54 минут «30» июня 2009 года по адресу: 630108 г. Новоси-

бирск, ул. Станиславского, ба.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Местонахождение (юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	1	ИП Медведева Елена Васильевна	644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А	644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А 8 3812 316888
2	2	ООО “Экотекс”	153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11	153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11 4932 30-59-96 30-64-38
3	4	ООО “Том-Текс”	634009 г.Томск ул. Войкова, 51	634009 г.Томск ул. Войкова, 51 8-3822-406353
4	5	ООО “САЙА”	630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8	630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8 2811838
5	7	ООО “Сибирский Стиль”	630004 г. Новосибирск ул. Вокзальная магистраль, 11	630004 г. Новосибирск ул. Вокзальная магистраль, 11 torgnsk@ngsl.ru 2173536
6	9	ИП Матузов Владимир Михайлович	412303 Саратовская область г. Балашов-3 дом 19 кв. 45	412303 Саратовская область г. Балашов-3 дом 19 кв. 45 (84545) 5-27-39

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Наименование участника размещения заказа	Фамилия, Имя, Отчество представителя, должность	Основание
ИП Медведева Елена Васильевна	Степаненко Наталья Васильевна, менеджер по региону	Доверенность № 21 от 29.06.2009
ООО “Экотекс”	Додуев Илья Витальевич, директор	паспорт

ООО “Том-Текс”	Асадова Наталья Николаевна, заместитель управляющего	Доверенность № 160 от 16.06.2009
ООО “САЙА”	Сараева Евгения Сергеевна, менеджер	Доверенность № 5 от 30.06.2009
ООО “Сибирский Стиль”	Иванайко Евгения Геннадьевна, менеджер	Доверенность б/н от 15.06.2009
ИП Матузов Владимир Михайлович	Пыльникова Нина Владимировна, менеджер по продажам	Доверенность № 65 от 28.06.2009

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 114 942,50 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 50 копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действующего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “САЙА”

Местонахождение: 630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8

Почтовый адрес: 630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8

Адрес электронной почты:

Последнее предложение о цене контракта - 93 103,43 (Девяносто три тысячи сто три) рубля 43 копейки.

Место поставки: 630107 г. Новосибирск, ул. Связистов, 155

Сроки (периоды) поставки товара:

- срок поставки товара: до 15 августа 2009 года

Условия поставки товара:

- при доставке товара необходимо предъявить сертификаты на все изделия.

Требования по сроку гарантий качества товара:4

-предоставление гарантии качества - 1 год.

Требования к качеству товара:

-товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детских товаров, соответствовать ГОСТ, быть надлежащего качества, не быть БУ.

Требования к поставке товара:

- поставка товара по полному перечню, указанному в Лоте № 2 (приложение).

- в случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов поставщик обязан заменить товар своими силами и за свой счет.

Порядок приемки товара:

-приёмка товара осуществляется на основании счет-фактуры, товарной накладной, подписанной Поставщиком и Покупателем и сопроводительных документов к счет-фактуре по качеству товара, заверенных Поставщиком.

Форма и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального контракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70% цены контракта производится заказчиком по факту поставки товара. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона, на основании товарных накладных, под-

писанных поставщиком и покупателем. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение всего срока действия.

Цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других обязательных платежей.

Голосовали:

За: 7 человек: Краткая Т.Г., Аберкон Э.Л., Галушина Н. И., Капустин Л.Н., Пронюшкин А.И., Селицкая С. В., Телятникова Г.И..

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ИП Медведева Елена Васильевна

Местонахождение: 644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А

Почтовый адрес: 644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А

Адрес электронной почты:

Предпоследнее предложение о цене контракта - 93 678,14 (Девяносто три тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 14 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет <http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru>

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии	_____	Т.Г. Краткая
член комиссии	_____	Э.Л. Аберкон
член комиссии	_____	Н.И. Галушина
член комиссии	_____	Л.Н. Капустин
член комиссии	_____	А.И. Пронюшкин
Секретарь	_____	С.В. Селицкая
член комиссии	_____	Г.И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района	_____	А.П. Титков
Представитель победителя аукциона ООО «САЙА»	_____	Е. С. Сараева

Приложение
к протоколу аукциона № 50
от «30» июня 2009 г.
на участие в открытом аукционе № 10-АД

Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу:
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска
Лот № 2 Постельные принадлежности и спец. одежда

№ п/п	Наименование ассортимента	Размер Характеристика продукции	Ед. изм.	Кол-во
1.	Халат мед.	Бязь белая, пл.142 г/м, на пуговицах с карманами	шт.	33
2.	Халат мед.	Ткань смесовая, сорочечная 65% п/э, 35% вискоза, пл. 150 г/м, цвет белый	шт.	18
	Халат мед.	Ткань смесовая, сорочечная 65% п/э, 35% вискоза, пл. 150 г/м, цвет белый на пуговицах с рельефами, с отложным воротничком, цвет белый или васильковый	шт.	20
3.	Косынка	Бязь белая, оверлож, пл.142 г/м	шт.	42
4.	Фартук	С грудкой, бязь, пл.142 г/м	шт.	25
5.	Полотенце	Ваф.белое, 45x80, ГОСТ	шт.	150
6.	Пеленка	Бязь белая, 80x120, пл.142 г/м	шт.	150
7.	Комплект постельного белья	Бязь набив.145x210 с 1 наволочкой 60x60	шт.	180
8.	Салфетка	Ваф.отбел., 20x20,	шт.	100
9.				718

Секретарь комиссии:- заместитель начальника отдела
экономи-ческого развития
и трудовых отношений

С. В. Селицкая

**КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

ПРОТОКОЛ № 51

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД

**Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу:
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска**

«30» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального контракта на поставку мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска.

Наименование лота № 3 - Поставка одежды

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 383 785,85 (Триста восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 85 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО	Должность	Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна	- заместитель главы администрации - Председатель комиссии	3547620
Аберкон Эльвира Леонидовна	- главный специалист юридического отдела - член комиссии	3547347
Галушина Наталья Ивановна	- ведущий специалист отдела по застройке - член комиссии	3547661
Капустин Леонид Николаевич	- начальник юридического отдела - член комиссии	3546949
Пронюшкин Андрей Иванович	- заместитель начальника управления образования - член комиссии	3511118
Селицкая Светлана Владимировна	- заместитель начальника отдела экономическо-го развития и трудовых отношений - секретарь	3436837
Телятникова Галина Ивановна	- начальник финансового отдела Ленинского района УФ и НП мэрии г. Новосибирска - член комиссии	3547701

Извещение № 10А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправления города Новосибирска» от 26.05.2009 и размещено на официальных сайтах сети Интернет <http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru>; <http://www.oblzakaz.nso.ru> 26.05.2009

Аукцион проводился аукционной комиссией с 10 часов 58 минут по 11 часов 13 минут «30» июня 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио

запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Местонахождение (юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	1	ИП Медведева Елена Васильевна	644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А	644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А 8 3812 316888
2	2	ООО “Экотекс”	153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11	153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11 4932 30-59-96 30-64-38
3	4	ООО “Том-Текс”	634009 г.Томск ул. Войкова, 51	634009 г.Томск ул. Войкова, 51 8-3822-406353
4	5	ООО “САЙА”	630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8	630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8 2811838
5	9	ИП Матузов Владимир Михайлович	412303 Саратовская область г. Балашов-3 дом 19 кв. 45	412303 Саратовская область г. Балашов-3 дом 19 кв. 45 (84545) 5-27-39

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Наименование участника размещения заказа	Фамилия, Имя, Отчество представителя, должность	Основание
ИП Медведева Елена Васильевна	Степаненко Наталья Васильевна, менеджер по региону	Доверенность № 21 от 29.06.2009
ООО “Экотекс”	Додуев Илья Витальевич, директор	паспорт
ООО “Том-Текс”	Асадова Наталья Николаевна, заместитель управляющего	Доверенность № 160 от 16.06.2009
ООО “САЙА”	Сараева Евгения Сергеевна, менеджер	Доверенность № 5 от 30.06.2009

ИП Матузов Владимир Михайлович	Пыльникова Нина Владимировна, менеджер по продажам	Доверенность № 65 от 28.06.2009
--------------------------------	--	---------------------------------

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 383 785,85 (Триста восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 85 копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действующего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Экотекс”

Местонахождение: 153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11

Почтовый адрес: 153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11

Адрес электронной почты:

Последнее предложение о цене контракта - 232 190,44 (Двести тридцать две тысячи сто девяносто) рублей 44 копеек.

Место поставки: 630107 г. Новосибирск, ул. Связистов, 155

Сроки (периоды) поставки товара:

- срок поставки товара: до 15 августа 2009 года

Условия поставки товара:

- при доставке товара необходимо предъявить сертификаты на все изделия.

Требования по сроку гарантий качества товара:4

-предоставление гарантии качества - 1 год.

Требования к качеству товара:

-товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детских товаров, соответствовать ГОСТ, быть надлежащего качества, не быть БУ.

Требования к поставке товара:

- поставка товара по полному перечню, указанному в Лоте № 1 (приложение).

- в случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов поставщик обязан заменить товар своими силами и за свой счет.

Порядок приемки товара:

-приёмка товара осуществляется на основании счет-фактуры, товарной накладной, подписанной Поставщиком и Покупателем и сопроводительных документов к счет-фактуре по качеству товара, заверенных Поставщиком.

Форма и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального контракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70% цены контракта производится заказчиком по факту поставки товара. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона, на основании товарных накладных, подписанных поставщиком и покупателем. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение всего срока действия.

Цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других обязательных платежей.

Голосовали:

За: 7 человек: Краткая Т.Г., Аберкон Э.Л., Галушина Н. И., Капустин Л.Н., Проношкин А.И., Селицкая С. В., Телятникова Г.И..

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ООО «Том-Текс»

Местонахождение: 634009 г.Томск ул. Войкова, 51

Почтовый адрес: 634009 г.Томск ул. Войкова, 51

Адрес электронной почты:

Предпоследнее предложение о цене контракта - 234 109,37 (Двести тридцать четыре тысячи сто девять) рублей 37 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет <http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru>

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии	_____	Т.Г. Краткая
член комиссии	_____	Э.Л. Аберкон
член комиссии	_____	Н.И. Галушина
член комиссии	_____	Л.Н. Капустин
член комиссии	_____	А.И. Пронюшкин
секретарь, аукционист	_____	С.В. Селицкая
член комиссии	_____	Г.И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района	_____	А.П. Титков

Представитель победителя аукциона ООО «Экотекс»	_____	И. В. Додуев
--	-------	--------------

Приложение
к протоколу аукциона № 51
от «30» июня 2009 г.
на участие в открытом
аукционе № 10-АД

Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу:
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска

Лот № 3 Одежда

№ п/п	Наименование ассортимента	Размер Характеристика продукции	Ед. изм.	Кол-во
1.	Костюм спортивный для мал.	Р-р 42-48, куртка+брюки, ткань водоотталкивающая на подкладе, яркие, пр-во	шт.	15
2.	Костюм спортивный для дев.	Р-р 40-48, куртка + брюки, ткань водоотталкивающая, на подкладе, с лампасами, цветные	шт.	16
3.	Костюм спортивный детский	Р-р 32-40, куртка+брюки, ткань водоотталкивающая, на подкладе, с лампасами, цветные	шт.	15
4.	Трико спортивное женское	Р-р 38-50, ростовка 140-164, эластик, темного цвета	шт.	17
5.	Трико спортивное мужское	Р-р 38-50, ростовка 140-164, эластик, темного цвета	шт.	17
6.	Кофта девичья	Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набивной, плотная вязка, цветные	шт.	30
7.	Кофта теплая для девочек	Р-р 36-46, длинный рукав, ткань ангора, отделка стразы	шт.	30
8.	Домашний костюм девич.	Р-р 38-48, длинный рукав, темных тонов, шерсть 70%	шт.	10
9.	Ветровка мальч.	Р-р 34-48, ткань-водоотталкивающая, на тонком синтепоне.	шт.	55
10.	Ветровка девич.	Р-р 34-44, ткань-водоотталкивающая, на тонком синтепоне.	шт.	35
11.	Джинсы мальч.	Р-р 42-44, ткань джинса со вставкой из вышивки	шт.	30

12.	Джинсы женские	Р-р 42-44, ткань Джинса со вставкой из вышивки	шт.	30
13.	Брюки утепленные	Р-р 30-38, ткань плащевка на утеплителе (флис)	шт.	15
14.	Брюки школьные мужские	Р-р 32-48, классика, ткань-габардин, светлые	шт.	20
				335

Секретарь заместитель начальника отдела экономической комиссии:- ческого развития и трудовых отношений

С. В. Селицкая

**КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

ПРОТОКОЛ № 52

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД

*** Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: ул.
Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска**

«30» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального контракта на поставку мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота № 4 - Поставка бельевого трикотажа

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет:
501 569,32 (Пятьсот одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 32 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО	Должность	Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна	- заместитель главы администрации - Председатель комиссии	3547620
Аберкон Эльвира Леонидовна	- главный специалист юридического отдела - член комиссии	3547347
Галушина Наталья Ивановна	- ведущий специалист отдела по застройке - член комиссии	3547661
Капустин Леонид Николаевич	- начальник юридического отдела - член ко- миссии	3546949
Пронюшкин Андрей Иванович	- заместитель начальника управления образо- вания - член комиссии	3511118
Селицкая Светлана Владимировна	- заместитель начальника отдела экономичес- кого развития и трудовых отношений – секре- тарь, аукционист	3436837
Телятникова Галина Ивановна	- начальник финансового отдела Ленинского района УФ и НП мэрии г. Новосибирска - член комиссии	3547701

Извещение № 10А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправления города Новосибирска» от 26.05.2009 и размещено на официальных сайтах сети Интернет <http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru>; <http://www.oblzakaz.nso.ru> 26.05.2009

Аукцион проводился аукционной комиссией с 11 часов 13 минут по 11 часов 32 минут «30» июня 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Местонахождение (юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	1	ИП Медведева Елена Васильевна	644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А	644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А 8 3812 316888
2	2	ООО “Экотекс”	153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11	153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11 4932 30-59-96 30-64-38
3	4	ООО “Том-Текс”	634009 г.Томск ул. Войкова, 51	634009 г.Томск ул. Войкова, 51 8-3822-406353
4	5	ООО “САЙА”	630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8	630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8 2811838
5	7	ООО “Сибирский Стиль”	630004 г. Новосибирск ул. Вокзальная магистраль, 11	630004 г. Новосибирск ул. Вокзальная магистраль, 11 torgnsk@ngsl.ru 2173536
7	10	ООО “Спутник”	630100 г. Новосибирск ул. Котовского, 12/1	630100 г. Новосибирск ул. Котовского, 12/1 89139153784

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Наименование участника размещения заказа	Фамилия, Имя, Отчество представителя, должность	Основание
ИП Медведева Елена Васильевна	Степаненко Наталья Васильевна, менеджер по региону	Доверенность № 21 от 29.06.2009
ООО “Экотекс”	Додуев Илья Витальевич, директор	паспорт
ООО “Том-Текс”	Асадова Наталья Николаевна, заместитель управляющего	Доверенность № 160 от 16.06.2009

ООО “САЙА”	Сараева Евгения Сергеевна, менеджер	Доверенность № 5 от 30.06.2009
ООО “Сибирский Стиль”	Иванайко Евгения Геннадьевна, менеджер	Доверенность б/н от 15.06.2009
ООО «Спутник»	Асадов Дамир Темирович, менеджер	Доверенность б/н от 16.06.2009

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 501 569,32 (Пятьсот одна тысяча пять-сот шестьдесят девять) рублей 32 копейки.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действующего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “САЙА”

Местонахождение: 630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8

Почтовый адрес: 630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8

Адрес электронной почты:

Последнее предложение о цене контракта -

Место поставки: 630107 г. Новосибирск, ул. Связистов, 155

Сроки (периоды) поставки товара:

- срок поставки товара: до 15 августа 2009 года

Условия поставки товара:

- при доставке товара необходимо предъявить сертификаты на все изделия.

Требования по сроку гарантий качества товара:

-предоставление гарантии качества - 1 год.

Требования к качеству товара:

-товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детских товаров, соответствовать ГОСТ, быть надлежащего качества, не быть БУ.

Требования к поставке товара:

- поставка товара по полному перечню, указанному в Лоте № 4 (приложение).

- в случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов поставщик обязан заменить товар своими силами и за свой счет.

Порядок приемки товара:

-приёмка товара осуществляется на основании счет-фактуры, товарной накладной, подписанной Поставщиком и Покупателем и сопроводительных документов к счет-фактуре по качеству товара, заверенных Поставщиком.

Форма и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального контракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70% цены контракта производится заказчиком по факту поставки товара. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона, на основании товарных накладных, подписанных поставщиком и покупателем. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение всего срока действия.

Цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других обязатель-

ных платежей.

Голосовали:

За: 7 человек: Краткая Т.Г., Аберкон Э.Л., Галушина Н. И., Капустин Л.Н., Пронюшкин А.И., Селицкая С. В., Телятникова Г.И..

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ИП Медведева Елена Васильевна

Местонахождение: 644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А

Почтовый адрес: 644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А

Адрес электронной почты:

Предпоследнее предложение о цене контракта - 163 010,03 (Сто шестьдесят три тысячи десять) рублей 03 копейки.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет <http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru>

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии	_____	Т.Г. Краткая
член комиссии	_____	Э.Л. Аберкон
член комиссии	_____	Н.И. Галушина
член комиссии	_____	Л.Н. Капустин
член комиссии	_____	А.И. Пронюшкин
Секретарь, аукционист	_____	С.В. Селицкая
член комиссии	_____	Г.И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района	_____	А.П. Титков
Представитель победителя аукциона ООО «САЙА»	_____	Е. С. Сараева

Приложение
к протоколу аукциона № 52
от «30» июня 2009 г.
на участие в открытом
аукционе № 10-АД

Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу:
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска
Лот № 4 Бельевой трикотажа

№ п/п	Наименование ас- сортимента	Размер Характеристика продукции	Ед. изм.	Кол- во
1.	Плавки купальные	Р-р 36-46, ткань эластик. Комбинированные, цветные	шт.	30
2.	Футболка детская	Р-р 30-36, х/б 100%	шт.	34
3.	Пижама детская	Бриджи + кофта, р-р 36-40, трико- таж с детским рисунком	шт.	20
4.	Бейсболка	х/б 100%, мужская	шт.	30
5.	Бейсболка	х/б 100%, женская	шт.	30
6.	Футболка муж.	Р-р 32-48., х/б 100% с рисунком	шт.	32
7.	Футболка женская	Р-р 32-48., х/б 100% с рисунком	шт.	32
8.	Джемпер теплый мальч.	Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набивной, плотная вязка, темного цвета	шт.	30
9.	Пижама девич.	Р-р 36-48, длинный рукав, штаны и кофта, ткань фланель цветная с ри- сунком	шт.	200
10.	Трусы мальч	Р-р 30-44, боксеры, х/б 100%	шт.	120
11.	Трусы девич.	Р-р 30-44, х/б 100%	шт.	200
12.	Носки для мальч.	Р-р 16-29, 45% шерсть, 40% ПА, 15% синтетика, махра	шт.	100
13.	Носки для девоч.	Р-р 16-29, 45% шерсть, 40% ПА, 15% синтетика, махра	шт.	100
14.	Колготки женские теплые	Р-р 2,3,4, шерсть, 70% ПА 30%	шт.	42
15.	Колготки дев.х/б	Р-р 16-20, 74% хлопок, 26% ПА. Вывязан в тонкий рубчик	шт.	52
16.	Водолазка мальч.	Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набивной, плотная вязка	шт.	30
17.	Водолазка мальч.	Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набивной, плотная вязка	шт.	30

18.	Толстовка	Р-р 36-44, трикотаж, на флисе, цветная, с капюшоном- мужские – темных тонов	шт.	31
19.	Толстовка	Р-р 36-44, трикотаж, на флисе, цветная, с капюшоном- женские	шт.	32
20.	Шорты мужские	Р-р 32-50, ткань плащевка, темные с отделкой	шт..	23
21.	Шорты женские	Р-р 30-46, цветные, трикотажные с отделкой	шт.	20
22.				1218

Секретарь комиссии:- заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений С. В. Селицкая

**КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

ПРОТОКОЛ № 49

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД

**Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу:
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска**

«30» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального контракта на поставку мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска.

Наименование лота № 1 - Поставка обуви;

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 199 698,32 (Сто девяносто девять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 32 копейки.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО	Должность	Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна	- заместитель главы администрации - Председатель комиссии	3547620
Аберкон Эльвира Леонидовна	- главный специалист юридического отдела - член комиссии	3547347
Галушина Наталья Ивановна	- ведущий специалист отдела по застройке - член комиссии	3547661
Капустин Леонид Николаевич	- начальник юридического отдела - член комиссии	3546949
Пронюшкин Андрей Иванович	- заместитель начальника управления образования - член комиссии	3511118
Селицкая Светлана Владимировна	- заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений – секретарь, аукционист	3436837
Телятникова Галина Ивановна	- начальник финансового отдела Ленинского района УФ и НП мэрии г. Новосибирска - член комиссии	3547701

Извещение № 10А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправления города Новосибирска» от 26.05.2009 и размещено на официальных сайтах сети Интернет <http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru>; <http://www.oblzakaz.nso.ru> 26.05.2009

Аукцион проводился аукционной комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 45 минут «30» июня 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п	№ Участника	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Местонахождение (юридического лица, ИП)	Почтовый адрес, Номер контактного телефона
1	1	ИП Медведева Елена Васильевна	644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А	644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А 8 3812 316888
2	2	ООО “Экотекс”	153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11	153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11 4932 30-59-96 30-64-38
3	4	ООО “Том-Текс”	634009 г.Томск ул. Войкова, 51	634009 г.Томск ул. Войкова, 51 8-3822-406353
4	5	ООО “САЙА”	630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8	630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8 2811838
5	7	ООО “Сибирский Стиль”	630004 г. Новосибирск ул. Вокзальная магистраль, 11	630004 г. Новосибирск ул. Вокзальная магистраль, 11 torgnsk@ngsl.ru 2173536
6	9	ИП Матузов Владимир Михайлович	412303 Саратовская область г. Балашов-3 дом 19 кв. 45	412303 Саратовская область г. Балашов-3 дом 19 кв. 45 (84545) 5-27-39

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Наименование участника размещения заказа	Фамилия, Имя, Отчество представителя, должность	Основание
ИП Медведева Елена Васильевна	Степаненко Наталья Васильевна, менеджер по региону	Доверенность № 21 от 29.06.2009
ООО “Экотекс”	Додуев Илья Витальевич, директор	паспорт

ООО “Том-Текс”	Асадова Наталья Николаевна, заместитель управляющего	Доверенность № 160 от 16.06.2009
ООО “САЙА”	Сараева Евгения Сергеевна, менеджер	Доверенность № 5 от 30.06.2009
ООО “Сибирский Стиль”	Иванайко Евгения Геннадьевна, менеджер	Доверенность б/н от 15.06.2009
ИП Матузов Владимир Михайлович	Пыльникова Нина Владимировна, менеджер по продажам	Доверенность № 65 от 28.06.2009

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 199 698,32 (Сто девяносто девять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 32 копейки.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действующего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Экотекс”

Местонахождение: 153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11

Почтовый адрес: 153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11

Адрес электронной почты:

Последнее предложение о цене контракта - 107 837,09 (Сто семь тысяч восемьдесят тридцать семь) рублей 09 копеек.

Место поставки: 630107 г. Новосибирск, ул. Связистов, 155

Сроки (периоды) поставки товара:

- срок поставки товара: до 15 августа 2009 года

Условия поставки товара:

- при доставке товара необходимо предъявить сертификаты на все изделия.

Требования по сроку гарантий качества товара:4

-предоставление гарантии качества - 1 год.

Требования к качеству товара:

-товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детских товаров, соответствовать ГОСТ, быть надлежащего качества, не быть БУ.

Требования к поставке товара:

- поставка товара по полному перечню, указанному в Лоте № 1 (приложение).

- в случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов поставщик обязан заменить товар своими силами и за свой счет.

Порядок приемки товара:

-приёмка товара осуществляется на основании счет-фактуры, товарной накладной, подписанной Поставщиком и Покупателем и сопроводительных документов к счет-фактуре по качеству товара, заверенных Поставщиком.

Форма и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального контракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70% цены контракта производится заказчиком по факту поставки товара. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона, на основании товарных накладных, подписанных поставщиком и покупателем. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение всего срока действия.

Цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других обязательных платежей.

Голосовали:

За: 7 человек: Краткая Т.Г., Аберкон Э.Л., Галушина Н. И., Капустин Л.Н., Пронюшкин А.И., Селицкая С. В., Телятникова Г.И..

Против: нет человек.

Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта - ООО «Том-Текс»

Местонахождение: 634009 г.Томск ул. Войкова, 51

Почтовый адрес: 634009 г.Томск ул. Войкова, 51

Адрес электронной почты:

Предпоследнее предложение о цене контракта - 108 835,58 (Сто восемь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 58 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет <http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru>

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии	_____	Т.Г. Краткая
член комиссии	_____	Э.Л. Аберкон
член комиссии	_____	Н.И. Галушина
член комиссии	_____	Л.Н. Капустин
член комиссии	_____	А.И. Пронюшкин
секретарь, аукционист	_____	С.В. Селицкая
член комиссии	_____	Г.И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района	_____	А.П. Титков
Представитель победителя аукциона ООО «Экотекс»	_____	И. В. Додуев

Приложение
к протоколу аукциона № 49
от «30» июня 2009 г.
на участие в открытом
аукционе № 10-АД

Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу:
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска
Лот № 1 Обувь

№ п/п	Наименование ассортимента	Размер Характеристика продукции	Ед. изм.	Кол-во
1.	Кроссовки муж.	Р-р 36-45, верх-пресс.кожа, отделка-текстиль	пар.	36
2.	Кроссовки женские	Р-р 36-40, верх-пресс.кожа, отделка-текстиль.	пар.	27
3.	Кроссовки детские	Р-р 30-34, верх-пресс.кожа, отделка-текстиль.	пар.	25
4.	Тапочки женские	Р-р 36-45 текстиль, подошва резиновая, цветные с украшениями	пар.	44
5.	Тапочки мужские	Р-р 36-45 текстиль, подошва резиновая, цветные с украшениями	пар.	44
6.	Туфли праздничные мальч.	Р-р 36-45, верх пресс.кожа, модельные, цвет черный	пар.	17
7.	Туфли праздничные женские	Р-р 36-45, верх пресс.кожа, модельные, цвет черный	пар.	17
8.	Полукеды	Р-р 36-45 верх ткань водоотталкивающая, подошва резиновая.	пар.	40
				250

Секретарь комиссии:- заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений

С. В. Селицкая

**КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»**

**ПРОТОКОЛ № 8/1-ОА
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

«02» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ввода тепловых сетей, индивидуального теплового пункта и установке узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения МДОУ ДС № 86 по ул. Бурденко, 16 А.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 800 000,0 рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО		Должность	Телефон
Ахметгареев Рамиль Миргазянович	-	Директор МУ «ОТН и РМТБОУ», председатель;	228-02-88
Шмидт Сергей Брунович	-	Заместитель директора МУ «ОТН и РМТБОУ», заместитель председателя;	220-85-10
Морозова Екатерина Владимировна	-	Главный специалист – инженер по снабжению МУ «ОТН и РМТБОУ», секретарь.	228-03-53
Члены комиссии:			
Евлахова Олеся Анатольевна	-	инженер по снабжению МУ «ОТН и РМТБОУ»	228-03-53
Ланцевич Юлия Валентиновна	-	инженер по капитальному и текущему ремонту МУ «ОТН и РМТБОУ»	226-59-77

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 06 минут «02» июля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, ул. Кропоткина, 119, каб.4.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ п/п	Наименование юридического лица, участника конкурса	Место нахождения (регистрации) юридического лица	Почтовый адрес	Номер контактного телефона
1	ООО «УниСтрой»	630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 73	630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 73	2259082
2	ОАО «Сибмедстрой»	630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 4	630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 4	2225140
3	ООО «Новосибтеплоприборы»	630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 46Б	630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 46Б	3419018

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новосибтеплоприборы»

Местонахождение: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 46Б

Почтовый адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 46Б

Последнее предложение о цене контракта: **792 000,0 рублей**

Голосовали:

За 5 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Евлахова О.А., Ланцевич Ю.В.

Против 0 человек.

Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Сибмедстрой»

Местонахождение: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 4

Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 4

Предпоследнее предложение о цене контракта: **796 000,0 рублей**

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-

мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии: _____ Р. М. Ахметгареев
(Подпись)

Заместитель председа- _____ С.Б. Шмидт
теля комиссии: (Подпись)

Секретарь комиссии: _____ Е.В. Морозова
(Подпись)

Члены комиссии: _____ О.А. Евлахова
(Подпись)
_____ Ю.В. Ланцевич
(Подпись)

**КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА**

**ПРОТОКОЛ № 28/1-ОА
проведение аукциона на поставку товара**

«02» июля 2009 года

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для МОУ
КШИ «СКК»:

№ лота	Наименование лота	Цена, рублей
5	Масло сливочное, растительное	24 000,00
6	Молоко и кисломолочные изделия	132 000,00

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и сборы, уплату таможенных пошлин, расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, фасовку и другие обязательные платежи, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Срок, место и условия поставки продукции: До 31 августа 2009 года, транспортом Поставщика в течение двух рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя, по адресу: МБОУ КШИ «СКК», ул. Красногорская, 54.

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали:

ФИО	Должность	Телефон
Мезенцев Николай Николаевич	- заместитель начальника управления образования; заместитель председателя;	227-45-04
Члены комиссии:		
Казаков Сергей Алексеевич	- начальник отдела муниципального заказа;	227-45-42
Корнилова Елена Игоревна	- инженер отдела муниципального заказа, и.о. секретаря комиссии;	227-44-42
Ахметгареев Рамиль Миргазиевич	- директор муниципального учреждения «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»	228-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «02» июля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

Лот №5 Масло сливочное, растительное

Начальная максимальная цена контракта: 24 000,00 рублей.

К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:

№ п/п	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1.	ООО «ЗапСибМолПродукт»
2.	ООО Компания «КОНДОР - Союз»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку «Масла сливочного, растительного» следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: **ООО «ЗапСибМолПродукт»;**

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 32, оф.2;

Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, оф. 301;

Последнее предложение о цене контракта: **15 600 рублей 00 копеек.**

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника размещения заказа:

Наименование предприятия: **ООО Компания «КОНДОР - Союз»;**

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, оф.320;

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, оф.320;

Предпоследнее предложение о цене контракта: **16 800 рублей 00 копеек**

Лот №6 Молоко и кисломолочные изделия

Начальная максимальная цена контракта: 132 000,00 рублей.

К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:

№ п/п	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1.	ООО «ЗапСибМолПродукт»
2.	ООО Компания «КОНДОР - Союз»
3.	ООО ТД «Маслосырордел»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку «Молока и кисломолочных изделий» следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: **ООО «ЗапСибМолПродукт»;**

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 32, оф.2;

Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, оф. 301;

Последнее предложение о цене контракта: **93 720 рублей 00 копеек.**

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника размещения заказа:

Наименование предприятия: **ООО ТД «Маслосырродел»;**

Место нахождения: 630100, г. Новосибирск, ул. Райсовета пл., 3;

Почтовый адрес: 630100, г. Новосибирск, ул. Райсовета пл., 3;

Предпоследнее предложение о цене контракта: **96 360 рублей 00 копеек**

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у Заказчика, второй передается Победителю.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сайт).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.

Заместитель председателя
комиссии:

(Подпись)

Мезенцев Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

И. о. секретаря комиссии:

(Подпись)

Корнилова Елена Игоревна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:

(Подпись)

Казakov Сергей Алексеевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

**Ахметгареев Рамиль
Миргазьянович**
(Фамилия, Имя, Отчество)

**КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

ПРОТОКОЛ № 29/1-ОА

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

«06» июля 2009 года

Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудования МБОУ ДС № 175 Заельцовского района города Новосибирска:

Лот №1: поставка кухонного оборудования;

Лот №2: поставка прачечного оборудования.

Характеристика и объем поставляемого товара: согласно приложению к извещению.

Срок и условия поставки товаров: поставка в полном объеме до 10 августа 2009 года, пуско-наладочные работы в полном объеме до 15 августа 2009 года.

Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот № 1- 1 100,0 тыс. рублей (один миллион сто тысяч рублей)

Лот № 2- 680,0 тыс. рублей (шестьсот восемьдесят тысяч рублей)

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж старого оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного года после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Место поставки продукции: МДОУ ДС № 175 г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 53А

На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО	Должность	Телефон
Мезенцев Николай Николаевич	- заместитель начальника управления образования; заместитель председателя;	227-45-04
Члены комиссии: Казаков Сергей Алексеевич	- начальник отдела муниципального заказа;	227-45-42
Корнилова Елена Игоревна	- инженер отдела муниципального заказа, и.о. секретаря комиссии;	227-44-42
Ахметгареев Рамиль Миргазянович	- директор муниципального учреждения «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»	228-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «06» июля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

К участию в аукционе по лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:

№ п/п	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1.	ООО «База комплекта»
2.	ООО «Альянс-Трейд»
3.	ООО «Перфи Новосибирск»
4.	ООО НПП «ЭЛТЕМ»
5.	ООО «ПО ККМ – Сервис им. Юрия Трубочанинова»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку кухонного оборудования для МБОУ ДС № 175 Заельцовского района города Новосибирска следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: **ООО НПП «ЭЛТЕМ»;**

Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25 (юр. адрес: 630008, г.Новосибирск, ул. Никитина, 86);

Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25;

Последнее предложение о цене контракта: **874 500 рублей 00 копеек.**

Предпоследнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: **ООО «База комплекта»;**

Место нахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16;

Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Фабричная, 13, корп.2;

Последнее предложение о цене контракта: **880 000 рублей 00 копеек**

К участию в аукционе по лоту №2 допущены следующие участники размещения заказа:

№ п/п	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1.	ООО «База комплекта»
2.	ООО «Центр коммунальной техники»
3.	ООО «Вязьма-Сибирь»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку кухонного оборудования для МБОУ ДС № 175 Заельцовского района города Новосибирска следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: **ООО «Центр коммунальной техники»;**

Место нахождения: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 59;

Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 59;

Последнее предложение о цене контракта: **673 200 рублей 00 копеек.**

Предпоследнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: **ООО «Вязьма-Сибирь»;**

Место нахождения: 630033 г. Новосибирск, ул. Мира, 62;

Почтовый адрес: 630033 г. Новосибирск, ул. Мира, 62;

Последнее предложение о цене контракта: **676 600 рублей 00 копеек**

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах. Один экземпляр остается у Заказчика, остальные передаются Победителям.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сайте.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.

Заместитель председателя
комиссии:

(Подпись) Мезенцев Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

И. о. секретаря комиссии:

(Подпись) Корнилова Елена Игоревна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:

(Подпись) Казаков Сергей Алексеевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись) Ахметгареев Рамиль Миргазьянович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Комиссия
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 30/1-ОА
ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

«03» июля 2009 года

Предмет муниципального контракта: право заключения контракта на поставку оргтехники, мультимедийного и компьютерного оборудования для муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска (привлеченные средства от платных услуг), субвенция на 2009 г.

Начальная (максимальная) цена контракта, объем поставляемых товаров:

Номер лота	Наименование лота	Начальная макс. цена лота, руб.
Лот № 1	Поставка комплектов «Рабочее место учителя», «Рабочее место ученика» (системные блоки и мониторы) для муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска	5 528 000,00
Лот № 2	Поставка видеопроекторов для муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска	605 000,00
Лот № 3	Поставка мультимедийного оборудования для муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска	962 000,00

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного года после подписания акта приема-передачи товара, подписанного Поставщиком и Покупателем и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО	Должность	Телефон
Мезенцев Николай Николаевич	- заместитель начальника управления образования; заместитель председателя;	227-45-04
Члены комиссии:		
Алексеев Владимир Владимирович	- депутат Совета депутатов города Новосибирска	213-87-43

Гудзева Ирина	- заместитель начальника отдела организа-	227-47-47
Валентиновна	ционно-кадровой работы;	
Казakov Сергей	- начальник отдела муниципального заказа;	227-45-42
Алексеевич		
Корнилова Елена	- инженер отдела муниципального заказа,	227-44-42
Игоревна	и.о. секретаря комиссии;	

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «03» июля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

К участию в аукционе по лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:

№ п/п	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1.	ООО «Эр-Стайл Сибирь Интеграция»
2.	ООО «Парус Нск»
3.	ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»
4.	ООО «Диадема-Ком»
5.	ООО «Нонолет –КиТ»
6.	ООО «ДЕПО»
7.	ОАО «НЭТА»

Представитель ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск» на аукцион по лоту №1 не явился.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку видеопрокторов для муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ООО «ДЕПО»;

Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.5, оф 312;

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.5, оф 312;

Последнее предложение о цене контракта: 5 058 120 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ОАО «НЭТА»;

Место нахождения: 630092, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 20;

Почтовый адрес: 630092, г. Новосибирск, а/я 55;

Последнее предложение о цене контракта: 5 085 760 рублей 00 копеек

К участию в аукционе по лоту №2 допущены следующие участники размещения заказа:

№ п/п	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1.	ООО «Диадема-Ком»
2.	ООО «ДЕПО»
3.	ОАО «НЭТА»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку видеопроекторов для муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: **ОАО «НЭТА»;**

Место нахождения: 630092, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 20;

Почтовый адрес: 630092, г. Новосибирск, а/я 55;

Последнее предложение о цене контракта: **601 975 рублей 00 копеек.**

Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.

К участию в аукционе по лоту №3 допущены следующие участники размещения заказа:

№ п/п	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа
1.	ООО «Полимедиа-Сибирь»
2.	ООО «Диадема-Ком»
3.	ООО «ДЕПО»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку мультимедийного оборудования для муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: **ООО «Полимедиа-Сибирь»;**

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, офис 2402;*Почтовый адрес:* 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, офис 2402;

Последнее предложение о цене контракта: **889 850 рублей 00 копеек.**

Предпоследнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: **ООО «ДЕПО»;**

Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.5, оф 312;

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.5, оф 312;

Последнее предложение о цене контракта: **894 660 рублей 00 копеек**

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах. Один экземпляр остается у Заказчика, остальные передаются Победителям.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сайте.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.

Заместитель председателя
комиссии:

(Подпись)

Мезенцев Николай Николаевич

(Фамилия, Имя, Отчество)

И.о. секретаря комиссии:

(Подпись)

Корнилова Елена Игоревна

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:

(Подпись)

Алексеев Владимир Владимирович

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

Гудзева Ирина Валентиновна

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

Казачков Сергей Алексеевич

(Фамилия, Имя, Отчество)

**КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

**ПРОТОКОЛ № 79
аукциона «Оказание автотранспортных услуг»**

«02» июля 2009 год

Наименование предмета аукциона: «Оказание автотранспортных услуг» для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №3».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО		Должность	Телефон
Диденко Николай Васильевич	-	заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, председатель;	227-47-36
Шустикова Светлана Александровна	-	консультант отдела по размещению муниципального заказа департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, секретарь.	227-47-35
Члены комиссии:			
Марочкина Светлана Николаевна	-	начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;	227-47-27
Губер Борис Мильевич	-	заместитель начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска;	224-07-08
Синельников Игорь Анагольевич	-	заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска – начальник технического отдела.	222-05-07

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «02» июля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска кабинет 615.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ п/п	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа	Место нахождения (регистрации) юридического лица, ИП	Почтовый адрес	Номер контактного телефона
1	ООО «Группа компаний «Город»	630034 г. Новосибирск, ул. Плахотного, 49	630034 г. Новосибирск, ул. 3-й пер. Крашенинникова, 3/1, офис 520	(383) 351- 58-79

Не явились на аукцион: ООО «ТРАНССКОМ».

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приняла решение признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона ООО «Группа компаний «Город», на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.

Предложение о цене контракта составило: 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

Голосовали:

За 5 человек: Н.В. Диденко, Б.М. Губер, И.А. Синельников,

(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина, С. А. Шустикова.

(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0 человек.

Воздержалось 0 человек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном издании и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.

Заместитель мэра города
Новосибирска – начальник
департамента, председатель
комиссии

(Подпись) Н. В. Диденко
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

(Подпись) С. А. Шустикова
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии

(Подпись) Б.М. Губер
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись) И.А. Синельников
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись) С. Н. Марочкина
(Фамилия, Имя, Отчество)

ИЗВЕЩЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Объявление

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска (Продавец)
сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости.

1. Помещение парикмахерской на 1-м этаже в 1-этажной вставке с подвалом, пристроенной к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 1/2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16798-р.

Арендатор помещения ИП Филиппова Татьяна Александровна, срок действия договора аренды до 01.05.2013г.

Площадь помещения – 126,9 кв.м.

2. Помещение магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16799-р.

Арендатор помещения ООО «Аист», договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения –60,2 кв.м.

Заместитель начальника департамента –
начальник управления муниципального имущества

Г. Н. Капустина

РАЗНОЕ

Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 16347-р выдать обществу с ограниченной ответственностью Рынку «Торговый ряд» разрешение на право организации специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, (39/5).

В соответствии с распоряжением мэрии № 16348-р выдать обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Н» разрешение на право организации универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, (39/3).

В соответствии с распоряжением мэрии № 16516-р выдать обществу с ограниченной ответственностью Компании «Бумеранг» разрешение на право организации специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе.

Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом,
расположенным на территории Ленинского района города Новосибирска по
адресу: ул. Титова, 43\1.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: ул. Титова, 43\1,
председатель комиссии: Пономарев Евгений Александрович
члены комиссии: Глебов Сергей Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Кузьмина Наталья Николаевна

в присутствии претендентов: ООО Управляющая компания «Союз» в лице галвного бухгалтера Головатюк Ирины Михайловны, действующей по доверенности, составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:

№ п/п	Наименование претендентов	Количество страниц в заявке
1	ООО Управляющая компания «Союз»	25 л.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетне органов местного самоуправления Новосибирска» и размещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в установленные законом сроки по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 301.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетне органов местного самоуправления Новосибирска» и размещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии: Пономарев Евгений Александрович
Члены комиссии: Глебов Сергей Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Кузьмина Наталья Николаевна

«06» июля 2009 г.
М.п.

Протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом, расположенным на
территории Ленинского района города Новосибирска по адресу: ул. Титова, 43\1.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: ул. Титова, 43\1,

председатель комиссии: Пономарев Евгений Александрович

члены комиссии: Глебов Сергей Николаевич

Капустин Леонид Николаевич

Кузьмина Наталья Николаевна

в присутствии претендентов: ООО Управляющая компания «Союз» в лице главного бухгалтера Головатюк Ирины Михайловны, действующей по доверенности, составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

№ п/п	Наименование претендентов	Количество страниц в заявке
1	ООО Управляющая компания «Союз»	25 л.

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, приняла решение:

1. Допустить к участию в конкурсе следующего участника, подавшего заявку на участие в конкурсе:

1) ООО Управляющая компания «Союз».

2. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе - ООО Управляющая компания «Союз»

3. Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать организатору конкурса заключить договор с единственным участником размещения заказа ООО Управляющая компания «Союз», который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса на условиях, предусмотренных конкурсной документацией.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетне органов местного самоуправления Новосибирска» и размещено на официальном сайте www.novosibirsk.ru

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии: Пономарев Евгений Александрович

Члены комиссии: Глебов Сергей Николаевич

Капустин Леонид Николаевич

Кузьмина Наталья Николаевна

«06» июля 2009 г.

М.п.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, необходимого для эксплуатации автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кирова, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, от ул. Автогенной до ул. Воскова в Октябрьском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка необходимого для эксплуатации автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кирова, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, от ул. Автогенной до ул. Воскова в Октябрьском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Дорожно – эксплуатационное учреждение № 1», 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, тел. 224 56 13, факс. 224 09 83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “11” августа 2009 г. в 15 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены по следующим адресам:

- г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 319, кадастровый номер 54:35:07 3500:5;
- г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 317, кадастровый номер 54:35:07 3500:30;
- г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 272, кадастровый номер 54:35:07 4310:44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Гаранина, 25 в Октябрьском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Гаранина, 25 в Октябрьском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Гаражно – строительный кооператив «Елочка – 4», 630007, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” августа 2009 г. в 14 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, имеющий кадастровый номер 54:35:07 1130:8, занимаемый многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены по следующим адресам:

- г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 17;
- г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 19;
- г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 21;
- г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 25;
- г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 25/1;
- г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 25/2;
- г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 27;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 180;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 182;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 184;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 184/1;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 184/3;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 186;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 186/3;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 188/1;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 188/3;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 190;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 192;

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 192/1;

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 192/2;

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 192/3;

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 194.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Новоморская, 22

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Новоморская, 22 выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Жилищно – коммунальное хозяйство», 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, т. 222 14 61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «10» августа 2009 г. в 15 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул. Мухачева, д. 3, кадастровый номер 54:35:09 2465:22;

г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 26, кадастровый номер 54:35:06 2465:21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, (2).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, (2) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” августа 2009 г. в 14 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 2, кадастровый номер 54:35:021100:33;

г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 6/1, кадастровый номер 54:35:021100:31;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Земнухова, (3).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Земнухова, (3) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “11” августа 2009 г. в 14 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул. Земнухова, д. 5/1, кадастровый номер 54:35:041080:26

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
ул.Курчатова, (3/3)**

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Курчатова, (3/3) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “12” августа 2009 г. в 14 - 30 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “02” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены по следующим адресам:

г. Новосибирск, ул.Курчатова, д.3/2, кадастровый номер 54:35:041095:47;

г. Новосибирск, ул.Курчатова, д.3/3, кадастровый номер 54:35:041095:49.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

**Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу:
г. Новосибирск, ул.Курчатова, (5/1)**

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Курчатова, (5/1) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “18” августа 2009 г. в 14 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “08” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул.Курчатова, д.5/1, кадастровый номер 54:35:041095:51.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
ул.Курчатова, (11/5)**

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Курчатова, (11/5) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “17” августа 2009 г. в 15 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “07” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул.Курчатова, д.11/4, кадастровый номер 54:35:041095:17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
ул.Макаренко, (31)**

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Макаренко, (31) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “13” июня 2009 г. в 14 - 30 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “03” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул.Макаренко, д.31, кадастровый номер 54:35:041145:10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, (56)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, (56) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” августа 2009 г. в 14 - 30 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.56, кадастровый номер 54:35:04 1295:32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, (64)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, (64) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “13” августа 2009 г. в 15 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “03” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.64, кадастровый номер 54:35:04 1295:48.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.
Объединения, (76)**

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, (76) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “12” августа 2009 г. в 15 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “02” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.76, кадастровый номер 54:35:041295:41;

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.74, кадастровый номер 54:35:041295:24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.
Объединения, (88/1)**

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, (88/1) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “12” августа 2009 г. в 14 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “02” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.76, кадастровый номер 54:35:041295:41;

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.74, кадастровый номер 54:35:041295:24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
ул.Пятницкого, (8)**

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Пятницкого, (8) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “18” августа 2009 г. в 15 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “08” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.35/2, кадастровый номер 54:35:041250:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Республиканская, (11)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Республиканская, (11) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “11” августа 2009 г. в 15 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.88/1, кадастровый номер 54:35:01 2656:5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Родники, (1/1).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Родники, (1/1) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” августа 2009 г. в 14 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул. Родники, д. 1/1, кадастровый номер 54:35:041040:7

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Столетова, (20)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, (20) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “17” августа 2009 г. в 14 - 30 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “07” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены по следующим адресам:

г. Новосибирск, ул.Столетова, д.18/1, кадастровый номер 54:35:041145:20;

г. Новосибирск, ул.Столетова, д.20/1, кадастровый номер 54:35:041145:24;

г. Новосибирск, ул.Столетова, д.20, кадастровый номер 54:35:041145:31;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Столетова, (21/1)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, (21/1) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “17” августа 2009 г. в 14 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “07” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены по следующим адресам:

г. Новосибирск, ул.Столетова, д.21/1, кадастровый номер 54:35:041155:2;

г. Новосибирск, ул.Столетова, д.23, кадастровый номер 54:35:041155:3;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Столетова, (21)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, (21) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “11” августа 2009 г. в 14 - 30 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул.Макаренко, д.21, кадастровый номер 54:35:041145:15

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Танковая, (19)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, (19) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “18” августа 2009 г. в 14 - 30 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “08” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены по следующим адресам:

г. Новосибирск, ул.Танковая, д.17, кадастровый номер 54:35:042420:15;

г. Новосибирск, ул.Танковая, д. 19, кадастровый номер 54:35:042420:34.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, (39)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, (39) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “19” августа 2009 г. в 14 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “09” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, пер. 1 – й Краснодонский, д.9, кадастровый номер 54:35:042015:6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Шекспира, (10)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Шекспира, (10) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “13” августа 2009 г. в 14 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до “03” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы расположен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул.Шекспира, д.12, кадастровый номер 54:35:01 4005:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 3

Решения Совета депутатов города Новосибирска	3
О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска	4
Правовые акты мэрии города Новосибирска	60
Постановления	61
Об утверждении Типового положения об отделе земельных и имущественных отношений администрации района города Новосибирска	61
О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 28.03.2008 № 230 «Об архитектурно-градостроительном Совете мэрии города Новосибирска»	65
Об утверждении Порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доленое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома	69
О внесении изменений в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 06.04.2009 № 130 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений мэрии города Новосибирска при организации и проведении аукционов по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства»	72
Распоряжения	73
Об утверждении состава городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты	73
Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным предпринимателем Филипповой Татьяной Александровной помещения парикмахерской на 1-м этаже в 1-этажной вставке с подвалом, пристроенной к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 1/2	75

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Аист» помещения магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347	77
Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Доверие» помещения пекарни и магазина на 1-м этаже в 1-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 75/1	79
Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 22	81
Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 12	83
Об утверждении условий приватизации помещения офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Чаплыгина, 39	85
Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31	87
Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31	89
Об утверждении условий приватизации торгового помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80	91
Официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления города Новосибирска	93
Муниципальный заказ	94
Извещения	94
Протоколы	111
Извещения департамента земельных и имущественных отношений	169
Разное	170

СПИСОК

мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»


№	Адресат	Адрес
Администрации районов города Новосибирска:		
1	Дзержинская	пр. Дзержинского, 16
2	Железнодорожная	ул. Ленина, 51
3	Заельцовская	ул. Дуси Ковальчук, 272/1
4	Калининская	ул. Богдана Хмельницкого, 2
5	Кировская	ул. Петухова, 18
6	Ленинская	ул. Станиславского, 6а
7	Октябрьская	ул. Сакко и Ванцетти, 33
8	Первомайская	ул. Физкультурная, 7
9	Советская	пр. Лаврентьева, 14
10	Центральная	ул. Коммунистическая, 33а
Муниципальные библиотеки города Новосибирска:		
11	МУК «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»	630049, Красный проспект, 163
	Отделение ЦГБ им. К. Маркса	630099, ул. Фрунзе, 3
12	Центральная районная библиотека им. В. Г. Белинского	630051, пр. Дзержинского, 79
	Библиотека-филиал им. Я. Гашека	630089, ул. Лежена, 16
	Библиотека-филиал им. М. Цветаевой	630124, ул. Б. Богаткова, 268
	Библиотека-филиал им. Н. Островского	630084 ул. Авиастроителей, 15
	Библиотека-филиал им. И. Тургенева	630051, пр. Дзержинского, 79
	Библиотека-филиал им. Н. Гоголя	630015, ул. Гоголя, 215

	Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова	630084, ул. Чкалова, 72
13	ЦРБ им. Чехова	630132, ул. Сибирская, 37
	Библиотека-филиал им. Даля	630004, ул. Ленина, 32
14	ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина	630049, Красный проспект, 83
	Библиотека-филиал им. Луначарского	630001, ул. Ельцовская, 5
	Библиотека-филиал им. С. Чекалина	630082, ул. Д. Донского, 45/1
	Библиотека-филиал им. Сейфулиной	630047, ул. Магаданская, 5
	Библиотека-филиал им. Шишкова	630040, ул. Кубовая, 47
15	ЦРБ им. Д. С. Лихачева	630027, ул. Б. Хмельницкого, 38
	Библиотека-филиал им. Лермонтова	630027, ул. Объединения, 11
	Библиотека-филиал им. Волкова	630027, Дунаевского, 11
	Библиотека-филиал им. Л. Кассиля	630013, ул. Новоуральская, 33
	Библиотека-филиал им. М. Горького	630089, ул. Магистральная, 7
	Библиотека-филиал им. К. Симонова	630013, ул. Новоуральская, 33
16	ЦРБ им. А. Макаренко	630119, ул. Петухова, 118
	Библиотека-филиал им. А. Грина	630024, ул. Бетонная, 7
	Библиотека-филиал им. М. Булгакова	630066, ул. Герцена, 10
	Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко	630033, ул. С. Кожевникова, 37
	Библиотека им. С. А. Есенина	630066, ул. Комсомольская 23, кв. 111
	Библиотека-филиал им. К. Паустовского	630106, ул. Зорге 76, кв. 4
	Библиотека-филиал им. В. П. Астафьева	630106, ул. Зорге 60, кв. 181
	Библиотека-филиал им. И. Бунина	630033, ул. Олово заводская 1/2, кв. 102


17	ЦРБ им. П. Бажова	630064, ул. Новогодняя, 11
	Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина	630108, ул. Широкая, 15
	Библиотека-филиал им. Н. А. Некрасова	630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1
	Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева	630036, ул. Полярная, 2
	Библиотека-филиал им. А. Ахматовой	630120, ул. Филатова, 9
	Библиотека-филиал им. В. Куйбышева	630071, ул. Колхидская,
	Библиотека-филиал им. М. Калинина	630071, ул. Халтурина, 32
	Библиотека-филиал им. А. И. Герцена	630054, ул. Римского-Корсакова, 12
	Библиотека-филиал им. В. Бианки	630045, ул. Полтавская, 25
	Библиотека-филиал им. А. Блока	630100, ул. Котовского, 11
18	Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого Октябрьского района	630102, ул. Восход, 26
	Библиотека-филиал им. Б. Богаткова	630008, ул. Никитина, 70
	Библиотека-филиал им. Т. Шевченко	630126, ул. Выборная, 118
	Библиотека-филиал им. Гарина-Михайловского	630063, ул. Кирова, 321
	Библиотека-филиал им. Лаврова	630017, ул. Б. Богаткова, 198
	Библиотека-филиал им. М. Пришвина	630039, ул. Коммунарская, 200
	Библиотека-филиал им. А. Матросова	630083, ул. Большевикская, 153
19	«Центральная библиотека система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского»	630025, ул. Сызранская, 9 ул. Аксенова, 48
	Библиотека-филиал им. В. Дубинина	630080, ул. Первомайская, 114
	Библиотека-филиал им. М. Светлова	630037, ул. Маяковского, 4
	Библиотека-филиал им. И. А. Крылова	630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

	Библиотека-филиал им. Л. Куприна	630053, ул. Узорная, 8
	Библиотека-филиал им. Г. Пушкирева	630097, ул. Звездная, 3
	Библиотека-филиал им. В. М. Шукшина	630068, ул. Твардовского, 18
20	ЦРБ им. М. В. Ломоносова	630056, ул. Софийская, 2
	Библиотека-филиал им. Зощенко	630058, ул. Тружеников, 16а
	Библиотека-филиал им. Шолохова	630055, ул. М. Джалиля, 5
	Библиотека-филиал им. С. Аксакова	630060, ул. Экваторная, 5
	Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева	630055, Бульвар Молодежи, 16
	Библиотека-филиал им. Н. Лескова	630016, пос. Кирова, Боровая партия, 12
21	ЦРБ им. Крупской	630099, ул. Горького, 104
	Библиотека-филиал им. В. Ульянова	630091, ул. Достоевского, 8
	Библиотека-филиал им. Фурманова	630005, ул. С. Шамшиных, 85
22	Общественная приемная мэра	Красный проспект, 34, вход с ул. Депутатской, ком. 118
23	ГПНТБ СО РАН	Восход, 15
24	Новосибирская государственная научная библиотека	Советская, 6
25	Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»	


Карта градостроительного зонирования территории города Новосибирска




Карта границ территорий объектов культурного наследия



Карта границ охранных и санитарно-защитных зон



Карта границ водоохранных зон





Карта границ зон охраняемых объектов



Условные обозначения:



Границы действия зон охраняемых объектов


Масштаб 1 : 120000



Карта границ зон охраняемых объектов



Условные обозначения:



Границы действия зон охраняемых объектов

Масштаб 1 : 120000